



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (CCP) CONCORRÊNCIA PRESENCIAL LEI 14.133/21

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 000004 / 2026

MODALIDADE: (CCP) Concorrência Presencial Lei 14.133/21	JULGAMENTO: Por Item
OBJETO / FINALIDADE: Contratação de empresa para revitalização de passeios públicos e meio fio.	
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/06/2026 às 08:00:00	

RAZÃO SOCIAL / FORNECEDOR:	CÓDIGO:	
ENDEREÇO:		
CNPJ / CPF:		
INSC. ESTADUAL:	INSC. MUNICIPAL:	
CIDADE:	UF:	FONE:

ITENS DA PROPOSTA

LOTE	ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNIT. (R\$)	MARCA
0000	001	1,00	UN	29651 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
<i>PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS, COMPREENDENDO:</i>						
1.1 - LIMPEZA COM LAVAGEM DE LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO E PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA ESPECIFICA PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS = 10412,14 M ²						
1.2 - LIMPEZA COM LAVAGEM DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E PINTURA DE CALÇADA COM TINTA ACRILICA ESPECIFICA PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS (COTAÇÃO) = 3668,55 m ²						
2.1 - REMOÇÃO DE MEIO FIO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMP SINAPI 104800/ref-04/26) = 360,60 m						
2.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) baseado na COMP SINAPI 94278/ REF-04/26 = 310,20 m						
2.3 - EXECUÇÃO DE CANALETA MOLDADA IN LOCO baseado na comp SINAPI 105944 / ref-04/26 = 4,00 m ³						
3.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 baseado na COMP SINAPI 96622/ REF-04/26 = 138,25 m ³						
3.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 48,5X48,5CM NÃO ARMADO baseado na comp SINAPI 104312 /ref-04/26 = 2594,61 m ²						
3.3 - REVESTIMENTO DE PASSEIOS COM LADRILHO HIDRAULICO 0,25 X 0,25 - PODOTÁTIL baseado na comp SINAPI 104312 / ref-04/26 = 176,32 m ²						
3.4 - Conserto de meio fio danificado (baseado na comp SINAPI 103685) = 1.130,00 m						
4.1 - LIMPEZA, PREPARO, PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 = 620,80 m ²						
5.1 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADA PARA BUEIROS baseado na comp SINAPI 97736 = 2,45 m ³						
5.2 - CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE GRELHA - Comp 001 = 26,00 m						

_____	_____
Responsável	Carimbo e Assinatura do Proponente
Recebemos em ____ de _____ de _____	
