



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (PCP) PREGÃO PRESENCIAL LEI 14.133/21

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 000035 / 2026

MODALIDADE: (PCP) Pregão Presencial Lei 14.133/21	JULGAMENTO: Por Item
OBJETO / FINALIDADE: Contratação de empresa para construção de banheiros para a sala do pré de 04 anos integral na Emef Professor Otalísio Hartemink.	
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/07/2026 às 08:00:00	

RAZÃO SOCIAL / FORNECEDOR:	CÓDIGO:	
ENDEREÇO:		
CNPJ / CPF:		
INSC. ESTADUAL:	INSC. MUNICIPAL:	
CIDADE:	UF:	FONE:

ITENS DA PROPOSTA

LOTE	ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNIT. (R\$)	MARCA
0000	001	1,00	UN	21663 - CONTRATAÇÃO		

de empresa compreendendo empreitada global mão de obra e material:

01 PAREDES:

- Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade(ru) cor verde e = 12,5mm 1200x1800 mm (1xc)
- Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura aplicadas na altura inteira das paredes AF_02/2023_PE
- Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltadas de dimensões 35x35cm AF_02/2023.
- Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas uma cor AF_03/2024.

02. ESQUADRIAS:

- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca(leve ou média), padrão médio 80xx210cm espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação AF 10/2025.

- Janela basculante em alumínio perfil 20,80x60cm(AxL) 4 folhas (1 fixa e 3 móveis) acabamento branco brilhante, batente de 3 a 4 cm com vidro 4mm sem guarnição.

- 03. PROJETO ELÉTRICO

- Interruptor simples IDA 250V conjunto montado para sobrepor 4"x2" (caixa+ 2 módulos) luminária arandela tipo meia lua de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6W sem reator-fornecimento e instalação AF_09/2024.

- eletroduto rígido roscavel PVC DN 25 MM (3/4") para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação AF_03/2023.

- Cabo de cobre flexível instalado 2,5MM² anti chama0,6/1.0KV para circuitos terminais - fornecimento e instalação AF 03/2023.

- 04. PROJETO HIDROSANITÁRIO

- Bacia sanitária com caixa acoplada louça branca - padrão médio incluso engate flexível em metal cronado 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação AF_02/2026.

- Lavatório louça branca com coluna com coluna *44x35" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC.

- Válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação AF_2026.

- Torneira cromada de mesa com fechamento automático para lavatório - fornecimento e instalação AF_02/2026.

- Ralo sifonado redondo PVC DN 100X40MM junta soldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF_08/2022.

- Tubo em PVC série normal esgoto predial DN 100MM fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário AF_08/2022.

- Joelho 90 graus PVC série normal esgoto predial DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário AF_028/2022.

- TE PVC, série normal, esgoto predial, DN 100x100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário AF_08/2022.

- Joelho 45 graus PVC série normal, esgoto predial, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação AF_08/2022.

- Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 50 MM fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação AF_08/2022.

- Joelho 90 graus PVC série normal esgoto predial DN 50 MM, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação AF_08/2022.

- Tubo PVC soldável de 25 MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação AF_06/2022.

- Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC soldável DN 25 MM x 3/4" instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação AF_04/2024.

- TE PVC, soldável DN 25 MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação AF_06/2022.

- Registro de esfera PVC soldável com volante, DN 25 MM- fornecimento e instalação AF_08/2021.

<hr/> Responsável	<hr/> Carimbo e Assinatura do Proponente
Recebemos em ____ de ____ de ____	