

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

ORÇAMENTO GERAL

LOCAL: ACESSO BALNEÁRIO LONDERO TRECHO 04
ÁREA DA OBRA 3826m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	SINAPI JUNHO/2026 SICRO ABRIL/2025 NÃO DESONERADO
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:								
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	5.689,63	22,41	6.940,19	6.940,19	COMPOSIÇÃO 01
Item 1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	765,00	0,44	22,41	0,53	405,45	COMPOSIÇÃO 02
Item 1.3	PLACA DE OBRA 1,30m x 1,80 m) FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	und	1,00	1.270,90	22,41	1.555,70	1.555,70	COMPOSIÇÃO 03
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 8.901,34	
PAVIMENTAÇÃO:								
Item 2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL, 1º CAT. DMT ATÉ 1 KM	m³	28,25	12,29	22,41	15,04	394,80	101230
Item 2.1	SUB BASE MACADAME PARA REMENDO PROFUNDO E=20cm	m³	15,00	155,76	22,41	190,66	2.859,90	105152
Item 2.2	TRANSPORTE DE MACADAME DMT ATÉ 30KM	m³ X Km	610,65	2,85	22,41	3,52	2.149,48	95875
Item 2.3	TRANSPORTE DE MACADAME DMT EXCEDENTE A 30KM DMT=29,50KM	m³ X Km	610,65	1,10	22,41	1,34	818,27	93590
Item 2.4	TRANSPORTE DE MACADAME DMT EXCEDENTE A 30KM DMT=29,50KM	m³	11,25	175,21	22,41	214,47	2.412,78	96396
Item 2.5	BASE DE BRITA GRADUADA PARA REMENDO PROFUNDO E=15cm	m³	509,70	2,88	22,41	3,52	1.794,14	95875
Item 2.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT ATÉ 30KM	m³ X Km	501,21	1,10	22,41	1,34	671,62	93590
Item 2.7	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT EXCEDENTE A 30KM DMT=29,50KM	m³ X Km	79,00	12,41	22,41	15,19	1.139,25	88562
Item 2.8	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	1.147,50	2,94	22,41	3,59	4.119,52	COMPOSIÇÃO 05
Item 2.9	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REMENDOS COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	m³	57,38	1.433,23	22,41	1.754,41	100.668,04	COMPOSIÇÃO 06
Item 2.10	REVESTIMENTO ASFALTICO PARA TAPA BURACO (CBU CAP 50/70) EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m²	3.825,00	2,13	22,41	2,60	9.945,00	99814
Item 2.11	LIMPEZA DE SUPERFICIE	m²	3.825,00	2,94	22,41	3,59	13.731,75	COMPOSIÇÃO 05
Item 2.12	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	m³	10.792,50	2,88	22,41	3,52	37.989,60	95875
Item 2.13	TRANSPORTE COM CBU CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m³	153,00	1.433,23	22,41	1.754,41	268.424,73	COMPOSIÇÃO 06
Item 2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	m³Xkm	10.812,63	1,10	22,41	1,34	14.220,92	93590
Item 2.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	m³Xkm	10.812,63	1,10	22,41	1,34	14.220,92	93590
Item 2.18	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	TXkm	899,97	1,61	22,41	1,97	1.765,06	102330
Item 2.19	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA, P EXCEDENTE DMT A 30KM DMT=45KM	TXkm	13.469,35	0,61	22,41	0,74	9.967,32	102331
TOTAL DO Item 2 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 473.072,18	
SINALIZAÇÃO:								
Item 3	SINALIZAÇÃO:							
Item 3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
Item 3.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO	m²	91,80	29,36	22,41	35,83	3.298,37	SICRO 5213401
Item 3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
Item 3.2.1	PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) L=40cm	unids	-	464,25	22,41	568,28	-	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.2.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50cm	unids	-	455,95	22,41	558,12	-	COMPOSIÇÃO 08
Item 3.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE) D=75cm	unids	2,00	509,97	22,41	619,35	1.238,70	COMPOSIÇÃO 09
TOTAL DO Item 3 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 4.537,07	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
Item 4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							
Item 4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	135,80	22,41	166,23	2.659,68	90778
Item 4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	120,79	22,41	147,85	4.435,50	90778
Item 4.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61,00	36,14	22,41	44,23	2.698,03	88235
TOTAL DO Item 4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							R\$ 9.793,21	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
Item 5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
Item 5.1	DESIMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	5.669,63	22,41	6.940,19	6.940,19	COMPOSIÇÃO 15
TOTAL DO Item 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 6.940,19	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 503.243,99	

Marvin Silva de Jesus