



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO

ABATEDOURO MUNICIPAL

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:	ABATEDOURO MUNICIPAL - REFORMA	SINAPI	10/2025
Local:	Município de Doutor Maurício Cardoso	Data:	16/01/2.026

ABATEDOURO

		ITEM / DESCRIÇÃO	Qtd.	Un	PREÇO UNIT	TOTAL
01. SERVIÇOS PRELIMINARES						
100480	1.1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	128,00	m²	9,43	1.207,04
97665	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	8,00	un	1,87	14,96
103689		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	m²	458,87	917,74
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES						2.139,74
02. INFRA ESTRUTURA						
93358	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	5,53	m³	88,45	489,13
100324	2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	1,38	m³	169,76	234,27
102487	2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	5,53	m³	621,61	3.437,50
96536	2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	42,88	m²	62,96	2.699,72
94968	2.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4;5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	1,06	m³	427,08	452,70
94963	2.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3;4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	1,34	m³	485,69	650,82
Total de INFRA ESTRUTURA						7.964,15
03. SUPRA-ESTRUTURA						
92762	3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	157,95	kg	11,35	1.792,73
92759	3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	68,99	kg	14,23	981,73
100324	3.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	5,33	m³	167,76	894,16
87640	3.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	44,51	m³	52,69	2.345,23
94964	3.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3;4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	3,84	m³	485,69	1.865,05
Total de SUPRA-ESTRUTURA						6.013,85
04. 4. PAREDES E CERCAS						
103366	4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	14,80	m²	60,70	898,36
87330	4.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	25,55	m³	489,70	12.511,84
1	4.3	ALAMBRADO EM FERRO GALVANIZADO (Altura de 2.00m) - 20 postes chumbados. O concreto já está orçado no item anterior.	1,00	m	18,00	18,00
Total de PAREDES						13.428,20
05. ESQUADRIAS						
102166	5.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	1,87	m²	265,08	495,70
Total de ESQUADRIAS						495,70
06. COBERTURA						
7243	6.1	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	18,00	m²	40,96	737,28
92580	6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	16,72	m²	50,09	837,50
41097	6.3	TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA) - RECOLOCAÇÃO DO TELHADO	0,25	MÊS	3545,49	886,37
Total de COBERTURA						2.461,16
07. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
95727	7.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	38,35	m	21,51	824,91
39272	7.2	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	8,00	un	3,08	24,64
91926	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA	136,70	m	4,33	591,91
2	7.6	LUMINÁRIA LED TUBULAR T8, PARA DUAS LÂMPADAS LED 18w, 120CM, COMPLETA, COM PLACA DE FIXAÇÃO, BIVOLT NA COR BIVOLT NA COR BRANCA	10,00	un	65,00	650,00
43265	7.7	LUMINÁRIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMÍNIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATÉ 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	5,00	un	30,18	150,90
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.242,36

[illegible]