



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO
			BDI 1 24,13%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									20.070,45	
1.			INFRAESTUTURA					-	20.070,45	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	534,78	
1.1.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	2,18	197,62	BDI 1	245,31	534,78	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	332,64	
1.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA	M3	2,34	57,09	BDI 1	70,87	165,84	RA
1.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	0,64	209,96	BDI 1	260,62	166,80	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.3.			CAIXA DE PASSAGEM					-	5.462,04	
1.3.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	M2	11,52	138,26	BDI 1	171,62	1.977,06	RA
1.3.2.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA	M3	0,34	627,86	BDI 1	779,36	264,98	RA
1.3.3.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES	UN	8,00	324,26	BDI 1	402,50	3.220,00	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.4.			PISO EXTERNO E MONTAGEM DA COBERTURA					-	9.377,21	
1.4.1.	SINAPI	105944	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF. 05/2025	M3	5,26	853,35	BDI 1	1.059,26	5.571,71	RA
1.4.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -	M3	0,48	967,84	BDI 1	1.201,38	576,66	RA
1.4.3.	SINAPI	COTAÇÃO	PISO LADRILHO HIDRÁULICO PARA ÁREA EXTERNA COR NATURAL	-	17,74	49,00	BDI 1	60,82	1.078,95	RA
1.4.4.	Composição	01	AZULEIJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	17,74	58,10	BDI 1	72,12	1.279,41	RA
1.4.5.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS	H	24,00	29,22	BDI 1	36,27	870,48	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.			SISTEMA PLUVIAL					-	4.363,78	
1.5.1.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	2,00	68,83	BDI 1	85,44	170,88	RA
1.5.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	59,44	56,83	BDI 1	70,54	4.192,90	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO
Local

ANDRE
VERNIER:634496090
68

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO	BDI 1 24,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									20.070,45

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Nome: ANDRÉ VERNIER
CREA/CAU: 30.160-4
ART/RRT: 0

RECURSO
↓