

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

ORÇAMENTO GERAL

LOCAL: ACESSO BALNEARIO LONDERO TRECHO 04

ÁREA DA OBRA 3825m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	SINAPI JUN/2026 SICRO ABR/2026 NÃO DESONERADO
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS:							
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	5.573,68	22,41	6.822,73	6.822,73	COMPOSIÇÃO 01
Item 1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	765,00	0,51	22,41	0,62	474,30	COMPOSIÇÃO 02
Item 1.3	PLACA DE OBRA (3,6m x 1,80 m) FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	1,00	2.842,58	22,41	3.479,60	3.479,60	COMPOSIÇÃO 03
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 10.776,63	
Item 2	PAVIMENTAÇÃO:							
Item 2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CAT. DMT ATÉ 1 KM	m³	26,25	12,29	22,41	15,04	394,90	101230
Item 2.2	SUB BASE MACADAME PARA REMENDO PROFUNDO E=20cm	m³	15,00	155,76	22,41	190,66	2.859,90	105752
Item 2.3	TRANSPORTE DE MACADAME DMT ATÉ 30KM	m³ X km	621,00	2,88	22,41	3,52	2.185,92	95875
Item 2.4	TRANSPORTE DE MACADAME DMT EXCEDENTE A 30KM DMT=29,50KM	m³ X km	610,65	1,10	22,41	1,34	818,27	93590
Item 2.5	BASE DE BRITA GRADUADA PARA REMENDO PROFUNDO E=15cm	m³	11,25	175,21	22,41	214,47	2.412,78	96396
Item 2.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT ATÉ 30KM	m³ x km	509,70	2,88	22,41	3,52	1.794,14	95875
Item 2.7	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT EXCEDENTE A 30KM DMT=29,50KM	m³ x km	501,21	1,10	22,41	1,34	671,62	93590
Item 2.8	EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO	m²	75,00	5,94	22,41	7,27	545,25	COMPOSIÇÃO 04
Item 2.9	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	3.825,00	0,09	22,41	0,11	420,75	SICRO 4011212
Item 2.10	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA TAPA BURACOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	1.147,50	3,08	22,41	3,77	4.326,07	COMPOSIÇÃO 05
Item 2.11	REVESTIMENTO ASFÁLTICO PARA TAPA BURACOS (CBUQ CAP 50/70) EXCLUSIVE TRANSPORTE E=5CM	m³	57,38	1.473,86	22,41	1.804,15	103.522,12	COMPOSIÇÃO 06
Item 2.12	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	3.825,00	3,08	22,41	3,77	14.420,25	COMPOSIÇÃO 05
Item 2.13	REPERFILAGEM COM CBUQ CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m³	153,00	1.473,86	22,41	1.804,15	276.034,95	COMPOSIÇÃO 06
Item 2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TONXkm	17.230,20	1,92	22,41	2,35	40.490,97	95878
Item 2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM DMT=29,50KM	TONXkm	16.943,03	0,73	22,41	0,89	15.079,29	93596
Item 2.16	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	TXkm	895,97	1,61	22,41	1,97	1.765,06	102330
Item 2.17	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM DMT=451KM	TXkm	13.469,42	0,61	22,41	0,74	9.967,37	102331
TOTAL DO Item 2 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 477.709,61	
Item 3	SINALIZAÇÃO:							
Item 3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
Item 3.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO	m²	91,80	29,36	22,41	35,93	3.298,37	SICRO 5213401
Item 3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
Item 3.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE) D=75cm	unids	2,00	502,87	22,41	615,56	1.231,12	COMPOSIÇÃO 07
TOTAL DO Item 3 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 4.529,49	
Item 4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							
Item 4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	146,28	22,41	179,06	2.685,90	90778
Item 4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,00	126,87	22,41	155,30	4.348,40	90780
Item 4.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	41,34	22,41	50,60	3.036,00	88255
TOTAL DO Item 4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							R\$ 10.070,30	
Item 5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
Item 5.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	5.573,68	22,41	6.822,73	6.822,73	COMPOSIÇÃO 08
TOTAL DO Item 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 6.822,73	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 509.908,76	

Assinado digitalmente por KARINE SIGNORI DE MELLO:02528210094
Razão: RESPONSÁVEL TÉCNICO
Localização: DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO/RS
Data: 2026.10.22 09:17:30-03'00"



Karine Signori de Mello
Engenheira Civil- Crea RS244762