

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRI/RS									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO							
DATA ORÇAMENTO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO ESTIMATIVA DE VALORES:				MARIANA A. R. FERREIRA		BDI 1	BDI 2
25/05/2026		REPONSÁVEL MUNICÍPIO DE ALEGRIA:				FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI		20,00%	15,00%
		REFERÊNCIA TÉCNICA:				SICRO 1/2026			
Fonte	Código	Item	Descrição Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/BDI	Total Subitem	Item
		<b>1.00</b>	<b>SERVIÇOS E ADMINITRAÇÃO DA OBRA</b>						R\$ 59.274,22
Comp.	1	1.01	Mobilização de maquinários - Pav. sobre Calçamento	km	71,40	R\$ 57,52	R\$ 66,15	R\$ 4.723,11	
Comp.	2	1.02	Administração local	%	100,00	R\$ 415,23	R\$ 498,28	R\$ 49.828,00	
Comp.	9	1.03	Desmobilização de maquinários - Pav. sobre Calçamento	km	71,40	R\$ 57,52	R\$ 66,15	R\$ 4.723,11	
		<b>2.00</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO DE CONTINUIDADE DO PIAA</b>						R\$ 104.402,37
		<b>2.01</b>	<b>REPERFILAGEM SOB. CALÇAMENTO</b>						R\$ 48.775,93
Comp.	4	2.01.01	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. Executado pelo município	m²	848,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SICRO3	4011353	2.01.02	Pintura de ligação	m²	848,00	R\$ 0,42	R\$ 0,50	R\$ 424,00	
COT	1	2.01.03	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,38	R\$ 3.991,84	R\$ 4.790,20	R\$ 1.820,28	
SICRO3	4011463	2.01.04	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	64,99	R\$ 191,74	R\$ 230,09	R\$ 14.953,55	
COT	2	2.01.05	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	3,68	R\$ 5.023,62	R\$ 6.028,34	R\$ 22.184,29	
SICRO3	5914622	2.01.06	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1883,84	R\$ 2,21	R\$ 2,54	R\$ 4.784,95	
SICRO3	5914389	2.01.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4903,04	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 4.608,86	
		<b>2.02</b>	<b>CAPA SOB. CALÇAMENTO</b>						R\$ 51.903,76
SICRO3	4011353	2.02.01	Pintura de ligação	m²	848,00	R\$ 0,42	R\$ 0,50	R\$ 424,00	
COT	1	2.02.02	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,38	R\$ 3.991,84	R\$ 4.790,20	R\$ 1.820,28	
SICRO3	4011463	2.02.03	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	64,99	R\$ 191,74	R\$ 230,09	R\$ 14.953,55	
COT	2	2.02.04	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	4,11	R\$ 5.023,62	R\$ 6.028,34	R\$ 24.776,48	
SICRO3	5914622	2.02.05	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2083,36	R\$ 2,21	R\$ 2,54	R\$ 5.291,73	
SICRO3	5914389	2.02.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4933,74	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 4.637,72	
		<b>2.03</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						R\$ 3.722,68
Comp.	S01	2.03.01	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. "E= 10cm"	M			R\$ 7,82	R\$ 2.486,76	
Comp.	S02	2.03.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19	Unid.	2,00	R\$ 514,97	R\$ 617,96	R\$ 1.235,92	
		<b>3.00</b>	<b>CAMINHÓDROMO</b>						R\$ 94.125,15
		<b>3.01</b>	<b>REPERFILAGEM SOB. CALÇAMENTO</b>						R\$ 45.607,77
Comp.	4	3.01.01	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. Executado pelo município	m²	792,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SICRO3	4011353	3.01.02	Pintura de ligação	m²	792,00	R\$ 0,42	R\$ 0,50	R\$ 396,00	
COT	1	3.01.03	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,36	R\$ 3.991,84	R\$ 4.790,20	R\$ 1.724,47	
SICRO3	4011463	3.01.04	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	60,70	R\$ 191,74	R\$ 230,09	R\$ 13.966,46	
COT	2	3.01.05	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	3,44	R\$ 5.023,62	R\$ 6.028,34	R\$ 20.737,49	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA/RS**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO

**DATA ORÇAMENTO:**  
**25/05/2026**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO ESTIMATIVA DE VALORES:** MARIANA A. R. FERREIRA  
**REPONSÁVEL MUNICÍPIO DE ALEGRIA:** FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI  
**REFERÊNCIA TÉCNICA:** SICRO 1/2026

**BDI 1** **20,00%**  
**BDI 2** **15,00%**

Fonte	Código	Item	Descrição Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/BDI	Total Subitem	Item
SICRO3	5914622	3.01.06	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1763,20	R\$ 2,21	R\$ 2,54	R\$ 4.478,53	
SICRO3	5914389	3.01.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4579,60	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 4.304,82	
		<b>3.02</b>	<b>CAPA SOB. CALÇAMENTO</b>						<b>R\$ 48.517,38</b>
SICRO3	4011353	3.02.01	Pintura de ligação	m²	792,00	R\$ 0,42	R\$ 0,50	R\$ 396,00	
COT	1	3.02.02	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,36	R\$ 3.991,84	R\$ 4.790,20	R\$ 1.724,47	
SICRO3	4011463	3.02.03	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	60,7	R\$ 191,74	R\$ 230,09	R\$ 13.966,46	
COT	2	3.02.04	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	3,84	R\$ 5.023,62	R\$ 6.028,34	R\$ 23.148,83	
SICRO3	5914622	3.02.05	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1948,80	R\$ 2,21	R\$ 2,54	R\$ 4.949,95	
SICRO3	5914389	3.02.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4608,16	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 4.331,67	
		<b>4.00</b>	<b>ESTACIONAMENTO</b>						<b>R\$ 20.933,52</b>
		<b>4.01</b>	<b>REPERFILAGEM</b>						<b>R\$ 12.140,62</b>
Comp.	4	4.01.01	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. Executado pelo município	m²	211,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SICRO3	4011353	4.01.02	Pintura de ligação	m²	211,00	R\$ 0,42	R\$ 0,50	R\$ 105,50	
COT	1	4.01.03	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,09	R\$ 3.991,84	R\$ 4.790,20	R\$ 431,12	
SICRO3	4011463	4.01.04	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	16,17	R\$ 191,74	R\$ 230,09	R\$ 3.720,56	
COT	2	4.01.05	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,92	R\$ 5.023,62	R\$ 6.028,34	R\$ 5.546,07	
SICRO3	5914622	4.01.06	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	468,64	R\$ 2,21	R\$ 2,54	R\$ 1.190,35	
SICRO3	5914389	4.01.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1220,23	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 1.147,02	
		<b>4.02</b>	<b>CAPA</b>						<b>R\$ 8.792,90</b>
SICRO3	4011353	4.02.01	Pintura de ligação	m²	211,00	R\$ 0,42	R\$ 0,50	R\$ 105,50	
COT	1	4.02.02	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,09	R\$ 3.991,84	R\$ 4.790,20	R\$ 431,12	
SICRO3	4011463	4.02.03	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	10,78	R\$ 191,74	R\$ 230,09	R\$ 2.480,37	
COT	2	4.02.04	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABR_2026	t	0,68	R\$ 5.023,62	R\$ 6.028,34	R\$ 4.099,27	
SICRO3	5914622	4.02.05	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	357,28	R\$ 2,21	R\$ 2,54	R\$ 907,49	
SICRO3	5914389	4.02.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	818,24	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 769,15	
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 278.735,26</b>

**Responsável Técnico:** \_\_\_\_\_

**Município de Alegria/RS:** \_\_\_\_\_

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA/RS									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO							
DATA ORÇAMENTO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO ESTIMATIVA DE VALORES:			MARIANA A. R. FERREIRA			BDI 1	BDI 2
<b>25/05/2026</b>		REONSÁVEL MUNICÍPIO DE ALEGRIA:			FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI			<b>20,00%</b>	<b>15,00%</b>
		REFERÊNCIA TÉCNICA:			SICRO 1/2026				
Fonte	Código	Item	Descrição Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/BDI	Total Subitem	Item