

PLANILHA ORÇAMENTARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA/RS										
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA ESQUINA LEVISKI								
DATA ORÇAMENTO: 06/05/2026			RESPONSÁVEL TÉCNICO ESTIMATIVA DE VALORES: MARIANA A. R. FERREIRA				BDI 1		BDI 2	
			REONSÁVEL MUNICÍPIO DE ALEGRIA: FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI				20,09%		15,01%	
			REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI 03/2026							
Fonte	Código	Item	Descrição Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/BDI	Total Subitem	Item	
		1.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO						R\$ 81.308,64	
Sinapi C	100575	1.01	regularização de superfícies com motoniveladora - serviço será realizado pela prefeitura	m2	1440,00		R\$ -	R\$ -		
Comp.	1	1.02	Execução de pavimento em pedras polidédricas, rejuntamento com pó de pedra com espessura de 2cm, base para assentamento de argila com espessura média de 10cm, excluso compactação com rolo vibratório, excluso transporte das pedras e da argila e fornecimento de argila	m2	1440,00	R\$ 30,68	R\$ 36,85	R\$ 53.064,00		
Sinapi C	94263	1.03	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco com extrusora, 13 cm base X 22 cm altura.	m	360,00	R\$ 37,65	R\$ 45,21	R\$ 16.275,60		
Comp.	4	1.04	Retirada de argila com retroescavadeira (escavação e carregamento) em caminhão basculante de 10m3 em jazida de argila da Prefeitura Municipal de Alegria	m3	144,00	R\$ 5,39	R\$ 6,47	R\$ 931,68		
Sinapi C	93589	1.05	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana em revestimento primário (unidade m3*km) USAR BDI 2	m3*km	236,34	R\$ 3,30	R\$ 3,96	R\$ 935,91		
Sinapi C	95875	1.06	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade m3*km) USAR BDI 2	m3*km	2176,92	R\$ 3,02	R\$ 3,63	R\$ 7.902,22		
Sinapi C	93590	1.07	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT excedente aos 30km (unidade m3*km) USAR BDI 2	m3*km	1593,65	R\$ 1,15	R\$ 1,38	R\$ 2.199,23		
		1.08	Compactação da pavimentação, incluso operador, serviço será realizado pela prefeitura	m²	1440,00		R\$ -	R\$ -		
		2.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LIMPEZA DE OBRA						R\$ 5.127,39	
Comp.	5	2.01	Adm. Local - acompanhamento de engenheiro civil	unid	1,00	R\$ 4.170,30	R\$ 5.008,11	R\$ 5.008,11		
Sinapi C	88316	2.02	Limpeza de obra realizada por serventes para retirada das pedras na lateral da estrada	hora	4,00	R\$ 24,83	R\$ 29,82	R\$ 119,28		
TOTAL								R\$ 86.436,03		
Repasse								R\$ 76.038,73		
Contrapartida Municipal								R\$ 10.397,30		
<p>Encargos Sociais 111,95% Horista 69,29% Mensalista</p> <p style="text-align: right;">Responsável Técnico: _____</p> <p style="text-align: right;">Município de Alegria/RS: _____</p>										