

=====

=

=====

=

## MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO:** REFORMAS INSPETORIA BENTO GONÇALVES

**PROPRIETÁRIO:** CREA / RS

**ENDEREÇO:** R. Visconde de São Gabriel, 392 salas 42 e 43 – BENTO GONÇALVES / RS

=====

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

### 1) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

#### 1.1 - TUBOS PVC:

A nova rede de água fria e de esgoto cloacal deverá ser TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca.

#### 1.2 – ACESSÓRIOS EM PVC

##### 1.2.1 -JOELHOS PVC:

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca - Em todas os pontos de instalação de flexíveis para abastecimentos dos vasos sanitários e das torneiras, serão instalados Joelhos 90º com Bucha PVC Azul Roscável ¾" 25mm TIGRE;

##### 1.2.2 – TE 90º PVC:

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca

##### 1.2.3 – CAP:

Para remoção da Válvula Hydra existente, Deverá ser cortado o cano alimentador na altura de 1,80m e instalado uma CAP de PVC soldável de 40mm da marca TIGRE (com bitola especificada no projeto) ou similar de outra marca

#### 1.3 – REGISTROS GAVETA:

Deverão ser com acabamento DocolBase ¾" Itapema Bella cromado

### 2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:


-Todas as tampas das caixas de gordura e caixas sifonadas existentes deverão se substituídas por tampas novas.

- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.

-Serão lavados, convenientemente, os pisos, revestimentos de material impermeável, vidros, ferragens, metais e sanitários, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

-É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.

-Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.

Documento assinado digitalmente  
 LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGETO  
Data: 06/02/2026 08:08:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2026