==========
==========

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: REFORMAS INSPETORIA SANTIAGO
PROPRIETÁRIO: CREA / RS
ENDEREÇO: Rua Pinheiro Machado, 1319 - Salas 01 e 02 – Santiago / RS

==========

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- INTERRUTORES E TOMADAS:

- Os Interruptores e as tomadas novas deverão ser da marca PIAL+LEGRAND – Linha PIAL PLUS+, com acabamento Acetinado Branco ou similar de outra marca;

- TOMADAS DE PISO:

- As Tomadas novas de piso deverão ser da marca TRAMONTINA – linha Tramontina Modular cinza - com Tampa 1 posto 4x2 para piso Tramontina Modular ou similar de outra marca;

- ELETRODUTOS PVC CORRUGADO:

- Os eletrodutos serão da marca TIGRE, instalados nas acima dos forros (interligando a tubulação elétrica existente às novas ligações propostas no projeto) ou similares de outra marca;

- FIAÇÃO ELÉTRICA:

- A fiação utilizada será de cabos duplamente isolados da marca PIRELLI (Pirastic super) ou similar de outra marca, nas bitolas especificadas em projeto.

- CD e DISJUNTORES:

O CD novo será de embutir, 16 elementos em PVC Branco Tigre ou similar de outra marca.

Os disjuntores Monopolares serão do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

O Disjuntor Tripolar será do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

- LUMINÁRIAS:

- Serão utilizadas 22 Luminárias Painéis Plafon Led (48w) Quadrado Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 60x60cm – em locais indicados em planta baixa.

- Serão utilizadas também 08 Luminárias Painéis Plafon Led (40w) Quadrado Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 40x40cm em locais identificados em planta baixa.

- Serão utilizadas também 06 Plafons de Led (12w) Quadrado de Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 16x16cm em locais identificados em planta baixa.

- Será fornecidas e instaladas 01 luminária pendente OFFICE Retangular 2 Tubular T8 120cm (L) x 125cm (P) x 12cm – Alumínio Preto – marca PORTOFINO PD1043 ou similar de outra marca.

- Será fornecido e instalado 01 Refletor LED 50w Branco Frio 5500K LUMANTI RL6505 ou similar de outra marca.

- MÓDULOS DE TOMADAS NAS MESAS:

Serão instalados nas mesas de trabalho da Inspetoria MÓDULOS de TOMADA PAINEL 2P+T 20ª PT com RABICHO da marca MARGIRIUS modelo PA014940 TPA2-3 E6F (03 unidades por mesa) ou similar de outra marca

A empresa deverá efetuar a conexão e eletrificação destes módulos com a rede elétrica instalada na Inspetoria.

- VENTILAÇÃO MECÂNICA DA COPA:

Serão fornecidos e instalados na copa 02 aparelhos de ventilação forçada mecânica VENTOKIT HIGH CLASS com capacidade 80m2/h Branco ou similar de outra marca

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

-Todas as instalações de equipamentos elétricos deverão ser entregues em perfeitas condições de funcionamento.
- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.
-É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.
-Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.

Porto Alegre, 07 de agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TO
Data: 05/08/2026 11:12:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arq. Leonnardo Tórgo
Assessor Arquiteto – CREA-RS – Matrícula n.º1487
CAU/RS A04360-6
Fone: (51) 3320.2123