==========
==========

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: REFORMAS INSPETORIA SÃO LUIZ GONZAGA
PROPRIETÁRIO: CREA / RS
ENDEREÇO: Rua Venâncio Aires, 2612 - Sala 25 – São Luiz Gonzaga / RS

==========

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- INTERRUTORES E TOMADAS:

- Os Interruptores e as tomadas novas deverão ser da marca PIAL+LEGRAND – Linha PIAL PLUS+, com acabamento Acetinado Branco ou similar de outra marca;

- TOMADAS DE PISO:

- As Tomadas novas de piso deverão ser da marca TRAMONTINA – linha Tramontina Modular cinza - com Tampa 1 posto 4x2 para piso Tramontina Modular ou similar de outra marca;

- ELETRODUTOS PVC CORRUGADO:

- Os eletrodutos serão da marca TIGRE, instalados nas acima dos forros (interligando a tubulação elétrica existente às novas ligações propostas no projeto ou similares de outra marca;

- FIAÇÃO ELÉTRICA:

- A fiação utilizada será de cabos duplamente isolados da marca PIRELLI (Pirastic super) ou similar de outra marca, nas bitolas especificadas em projeto.

- CD e DISJUNTORES:

O CD novo será de embutir, 16 elementos em PVC Branco Tigre ou similar de outra marca.

Os disjuntores Monopolares serão do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

O Disjuntor Tripolar será do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

- LUMINÁRIAS:

- Serão utilizadas 33 Luminárias Painéis Plafon Led (48w) Quadrado Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 60x60cm – em locais indicados em planta baixa.

- Serão utilizadas também 10 Luminárias Painéis Plafon Led (40w) Quadrado Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 40x40cm em locais identificados em planta baixa.

- Serão fornecidas 05 Lâmpadas LED E27 BULBO 20w- 1800 Lúmens – Luz Branca Fria – Bivolt - marca Black & Decker ou de outra marca similar. Deverão ser instaladas nas luminárias tipo OLHO DE BOI existentes na área externa da Inspetoria.

- Serão fornecidas e instaladas 03 luminárias pendentes OFFICE Retangular 2 Tubular T8 120cm (L) x 125cm (P) x 12cm – Alumínio Preto – marca PORTOFINO PD1043 ou similar de outra marca.

- MÓDULOS DE TOMADAS NAS MESAS:

Serão instalados nas mesas de trabalho da Inspetoria 03 MÓDULOS de TOMADA PAINEL 2P+T 20ª PT com RABICHO da marca MARGIRIUS modelo PA014940 TPA2-3 E6F ou similar de outra marca. Serão instaladas 03 tomadas elétricas por mesa

A empresa deverá efetuar a conexão e eletrificação destes módulos com a rede elétrica instalada na Inspetoria.

- VENTILAÇÃO MECÂNICA DOS BANHEIROS:

Serão fornecidos e instalados na copa da Inspetoria 02 aparelhos de ventilação forçada mecânica VENTOKIT HIGH CLASS com capacidade 80m2/h Branco ou similar de outra marca
Para a conexão dos equipamentos VENTOKIT com a área externa (para ventilação) serão fornecidos e instalados 02 Kits Chaminé Fácil da VENTOKIT ou similar de outra marca.

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

-Todas as instalações de equipamentos elétricos deverão ser entregues em perfeitas condições de funcionamento.
- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.
-É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.
-Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.

Porto Alegre, 13 de agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TO
Data: 13/08/2026 15:43:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arq. Leonnardo Tórgo
Assessor Arquiteto – CREA-RS – Matrícula n.º1487
CAU/RS A04360-6
Fone: (51) 3320.2123