

Planilha de Orçamento - Projeto Elétrico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
OBRA DO CETRE

Endereço: Rua Italo Pires da Silveira, 119 - Bairro Agrícola

	Item	Descrição	Qtd	Un	Preço Unitário		Preço Total		Total Geral
					Material	Mão-de-Obra	Material	Mão-de-Obra	
	1	SUBESTAÇÃO							
		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1.400,00	M	4,20		5.880,00		5.880,00
		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	650,00	M	6,50		4.225,00		4.225,00
		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2	20,00	M	120,00		2.400,00		2.400,00
		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	120,00	M	55,00		6.600,00		6.600,00
		CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	4,00	Un	30,00		120,00		120,00
		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	230,00	M	8,00		1.840,00		1.840,00
		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	90,00	Un	2,00		180,00		180,00
		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	34,00	Un	5,00		170,00		170,00
		CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	1,00	Un	10,00		10,00		10,00
		TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	1,00	Un	5,00		5,00		5,00
		ELETROCALHA PERFURADA 150X50X3000	10,00	Un	250,00		2.500,00		2.500,00
		TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	18,00	Un	15,00		270,00		270,00
		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	18,00	Un	90,00		1.620,00		1.620,00
		DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	5,00	Un	220,00		1.100,00		1.100,00
		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	45,00	Un	15,00		675,00		675,00
		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	3,00	Un	22,00		66,00		66,00
		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	2,00	Un	350,00		700,00		700,00
		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 60 DISJUNTORES DIN, 150 A	1,00	Un	2.614,00		2.614,00		2.614,00
		CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00	Un	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00
		ELETRICISTA (HORISTA)	250,00	H		28,50		7.125,00	7.125,00
		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	250,00	H		23,00		5.750,00	5.750,00
							R\$ 32.775,00	R\$ 12.875,00	R\$ 45.650,00
								Total =	R\$ 45.650,00

Erechim, 08 de setembro de 2026

ALEX SANDRO
WUDARSKI

Assinado de forma
digital por ALEX SANDRO
WUDARSKI
Dados: 2026.09.09
09:07:59 -03'00'