



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.849,23	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.849,23	
1.1.1.			INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA					-	3.706,75	
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	462,96	BDI 1	572,03	3.706,75	RA
1.1.2.			CERCAMENTO DA OBRA - TAPUMES					-	5.142,48	
1.1.2.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	50,60	82,25	BDI 1	101,63	5.142,48	RA
2.			AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO					-	429.632,23	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.863,35	
2.1.1.			LOCAÇÃO DA OBRA					-	2.478,48	
2.1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	30,80	65,13	BDI 1	80,47	2.478,48	RA
2.1.2.			LIMPEZA DO TERRENO					-	1.384,87	
2.1.2.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	45,60	24,58	BDI 1	30,37	1.384,87	RA
2.2.			INFRAESTRUTURA					-	43.846,33	
2.2.1.			ESTACA HÉLICE CONTÍNUA					-	14.323,60	
2.2.1.1.	SINAPI	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	40,00	289,81	BDI 1	358,09	14.323,60	RA
2.2.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	2.999,34	
2.2.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,80	106,47	BDI 1	131,55	2.999,34	RA
2.2.3.			BLOCOS DE COROAMENTO					-	5.939,94	
2.2.3.1.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	11,52	149,87	BDI 1	185,18	2.133,27	RA
2.2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	102,19	16,54	BDI 1	20,44	2.088,76	RA
2.2.3.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,73	803,67	BDI 1	993,01	1.717,91	RA
2.2.4.			ARRANQUE DO PILAR					-	3.339,01	
2.2.4.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,80	155,15	BDI 1	191,70	1.686,96	RA
2.2.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,22	14,40	BDI 1	17,79	199,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.2.4.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,80	9,32	BDI 1	11,52	838,66	RA
2.2.4.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,48	1.034,90	BDI 1	1.278,72	613,79	RA
2.2.5.			VIGAS DE BALDRAME					-	9.895,93	
2.2.5.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	40,53	90,97	BDI 1	112,40	4.555,57	RA
2.2.5.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,00	17,32	BDI 1	21,40	963,00	RA
2.2.5.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,96	12,99	BDI 1	16,05	817,91	RA
2.2.5.4.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	119,52	10,99	BDI 1	13,58	1.623,08	RA
2.2.5.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,95	803,67	BDI 1	993,01	1.936,37	RA
2.2.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO					-	3.107,54	
2.2.6.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	53,68	46,85	BDI 1	57,89	3.107,54	RA
2.2.7.			CONTRAPISO					-	4.240,97	
2.2.7.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	39,24	3,75	BDI 1	4,63	181,68	RA
2.2.7.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,92	178,70	BDI 1	220,80	865,54	RA
2.2.7.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	45,60	2,69	BDI 1	3,32	151,39	RA
2.2.7.4.	Composição	COMPOSIÇÃO 19	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 15 X 15 CM	M2	39,24	23,25	BDI 1	28,73	1.127,37	RA
2.2.7.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,28	679,76	BDI 1	839,91	1.914,99	RA
2.3.			ESTRUTURA TÉRREO					-	45.671,84	
2.3.1.			PILARES					-	5.037,20	
2.3.1.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,40	155,15	BDI 1	191,70	2.952,18	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.3.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,64	14,40	BDI 1	17,79	313,82	RA
2.3.1.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,93	9,32	BDI 1	11,52	978,39	RA
2.3.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,62	1.034,90	BDI 1	1.278,72	792,81	RA
2.3.2.			VIGAS					-	25.014,71	
2.3.2.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,88	205,73	BDI 1	254,20	14.713,10	RA
2.3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,68	14,40	BDI 1	17,79	1.186,24	RA
2.3.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,48	11,13	BDI 1	13,75	1.051,60	RA
2.3.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	167,98	9,32	BDI 1	11,52	1.935,13	RA
2.3.2.5.	SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,60	1.377,79	BDI 1	1.702,40	6.128,64	RA
2.3.3.			LAJE					-	15.619,93	
2.3.3.1.	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,62	227,46	BDI 1	281,05	1.298,45	RA
2.3.3.2.	SINAPI	106059	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	36,85	185,10	BDI 1	228,71	8.427,96	RA
2.3.3.3.	Composição	COMPOSIÇÃO 19	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 15 X 15 CM	M2	36,85	23,25	BDI 1	28,73	1.058,70	RA
2.3.3.4.	SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,84	1.377,79	BDI 1	1.702,40	4.834,82	RA
2.4.			ESTRUTURA PRIMEIRO PAVIMENTO					-	42.809,83	
2.4.1.			PILARES					-	9.012,16	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.4.1.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,96	155,15	BDI 1	191,70	4.976,53	RA
2.4.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,09	14,40	BDI 1	17,79	570,88	RA
2.4.1.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,14	9,32	BDI 1	11,52	1.648,97	RA
2.4.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,42	1.034,90	BDI 1	1.278,72	1.815,78	RA
2.4.2.			VIGAS					-	17.732,37	
2.4.2.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	41,85	205,73	BDI 1	254,20	10.638,27	RA
2.4.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,32	14,40	BDI 1	17,79	895,19	RA
2.4.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,05	11,13	BDI 1	13,75	784,44	RA
2.4.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,64	9,32	BDI 1	11,52	1.481,93	RA
2.4.2.5.	SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,31	1.377,79	BDI 1	1.702,40	3.932,54	RA
2.4.3.			LAJE					-	16.065,30	
2.4.3.1.	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,62	227,46	BDI 1	281,05	1.298,45	RA
2.4.3.2.	SINAPI	106059	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	38,58	185,10	BDI 1	228,71	8.823,63	RA
2.4.3.3.	Composição	COMPOSIÇÃO 19	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 15 X 15 CM	M2	38,58	23,25	BDI 1	28,73	1.108,40	RA
2.4.3.4.	SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,84	1.377,79	BDI 1	1.702,40	4.834,82	RA
2.5.			ESTRUTURA SEGUNDO PAVIMENTO					-	20.362,32	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.5.1.			PILARES					-	10.693,66	
2.5.1.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,80	155,15	BDI 1	191,70	5.904,36	RA
2.5.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,47	14,40	BDI 1	17,79	684,38	RA
2.5.1.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,85	9,32	BDI 1	11,52	1.956,67	RA
2.5.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,68	1.034,90	BDI 1	1.278,72	2.148,25	RA
2.5.2.			VIGAS DE RESPALDO					-	9.668,66	
2.5.2.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,03	205,73	BDI 1	254,20	5.854,23	RA
2.5.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,38	14,40	BDI 1	17,79	629,41	RA
2.5.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,72	11,13	BDI 1	13,75	546,15	RA
2.5.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,08	9,32	BDI 1	11,52	715,16	RA
2.5.2.5.	SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,13	1.377,79	BDI 1	1.702,40	1.923,71	RA
2.6.			ESCADAS					-	22.391,02	
2.6.1.			SAPATA					-	156,12	
2.6.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,03	106,47	BDI 1	131,55	3,95	RA
2.6.1.2.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,36	179,86	BDI 1	222,24	80,01	RA
2.6.1.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,00	14,64	BDI 1	18,09	36,18	RA
2.6.1.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,03	970,75	BDI 1	1.199,46	35,98	RA
2.6.2.			PILAR					-	366,52	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.6.2.1.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,15	155,15	BDI 1	191,70	220,46	RA
2.6.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54	14,40	BDI 1	17,79	27,40	RA
2.6.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,91	11,13	BDI 1	13,75	67,51	RA
2.6.2.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,04	1.034,90	BDI 1	1.278,72	51,15	RA
2.6.3.			LAJES E DEGRAUS					-	21.868,38	
2.6.3.1.	SINAPI	102039	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	24,97	499,58	BDI 1	617,28	15.413,48	RA
2.6.3.2.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	71,40	16,54	BDI 1	20,44	1.459,42	RA
2.6.3.3.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	129,37	12,97	BDI 1	16,03	2.073,80	RA
2.6.3.4.	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,03	780,39	BDI 1	964,25	2.921,68	RA
2.7.			PARÉDES					-	64.805,23	
2.7.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	17.806,80	
2.7.1.1.	SINAPI	103361	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	165,00	87,34	BDI 1	107,92	17.806,80	RA
2.7.2.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	3.527,71	
2.7.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	20,90	78,03	BDI 1	96,41	2.014,97	RA
2.7.2.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	20,90	58,58	BDI 1	72,38	1.512,74	RA
2.7.3.			REBOCO					-	33.678,32	
2.7.3.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	376,00	9,30	BDI 1	11,49	4.320,24	RA
2.7.3.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	376,00	63,19	BDI 1	78,08	29.358,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.7.4.			DRYWALL					-	9.792,40	
2.7.4.1.	SINAPI	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	40,00	198,13	BDI 1	244,81	9.792,40	RA
2.8.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					-	17.864,92	
2.8.1.			ACESSÓRIOS					-	8.383,30	
2.8.1.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	637,80	BDI 1	788,07	3.152,28	RA
2.8.1.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	39,36	BDI 1	48,63	194,52	RA
2.8.1.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	503,63	BDI 1	622,29	2.489,16	RA
2.8.1.4.	Composição	COMPOSIÇÃO 01	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	266,67	BDI 1	329,50	1.318,00	RA
2.8.1.5.	Composição	COMPOSIÇÃO 02	VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	15,56	BDI 1	19,23	76,92	RA
2.8.1.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	106,61	BDI 1	131,73	263,46	RA
2.8.1.7.	Composição	COMPOSIÇÃO 03	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	60,60	BDI 1	74,88	299,52	RA
2.8.1.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	58,66	BDI 1	72,48	289,92	RA
2.8.1.9.	Composição	COMPOSIÇÃO 04	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	60,60	BDI 1	74,88	299,52	RA
2.8.2.			ÁGUA					-	2.930,34	
2.8.2.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	6,42	BDI 1	7,93	142,74	RA
2.8.2.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00	12,85	BDI 1	15,88	635,20	RA
2.8.2.3.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	19,68	BDI 1	24,32	364,80	RA
2.8.2.4.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	13,92	BDI 1	17,20	172,00	RA
2.8.2.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	116,40	BDI 1	143,82	287,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.8.2.6.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	107,99	BDI 1	133,43	266,86	RA
2.8.2.7.	Composição	COMPOSIÇÃO 05	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	23,93	BDI 1	29,57	118,28	RA
2.8.2.8.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,22	BDI 1	24,98	49,96	RA
2.8.2.9.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	13,79	BDI 1	17,04	102,24	RA
2.8.2.10.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	9,78	BDI 1	12,08	120,80	RA
2.8.2.11.	SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,22	BDI 1	20,04	40,08	RA
2.8.2.12.	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,29	BDI 1	12,71	50,84	RA
2.8.2.13.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	7,41	BDI 1	9,16	91,60	RA
2.8.2.14.	Composição	COMPOSIÇÃO 21	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	18,53	BDI 1	22,90	22,90	RA
2.8.2.15.	Composição	COMPOSIÇÃO 22	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,09	BDI 1	19,88	19,88	RA
2.8.2.16.	Composição	COMPOSIÇÃO 06	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12,51	BDI 1	15,46	30,92	RA
2.8.2.17.	Composição	COMPOSIÇÃO 07	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	9,36	BDI 1	11,57	115,70	RA
2.8.2.18.	Composição	COMPOSIÇÃO 08	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	18,27	BDI 1	22,57	225,70	RA
2.8.2.19.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,61	BDI 1	18,05	72,20	RA
2.8.3.			ESGOTO					-	6.551,28	
2.8.3.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,00	43,31	BDI 1	53,51	1.230,73	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.8.3.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	42,00	15,87	BDI 1	19,61	823,62	RA
2.8.3.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	24,37	BDI 1	30,11	602,20	RA
2.8.3.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	30,62	BDI 1	37,83	151,32	RA
2.8.3.5.	Composição	COMPOSIÇÃO 09	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	15,53	BDI 1	19,19	76,76	RA
2.8.3.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,77	BDI 1	14,54	116,32	RA
2.8.3.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	31,62	BDI 1	39,07	234,42	RA
2.8.3.8.	Composição	COMPOSIÇÃO 10	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	16,55	BDI 1	20,45	163,60	RA
2.8.3.9.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,05	BDI 1	14,89	178,68	RA
2.8.3.10.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4,00	78,48	BDI 1	96,97	387,88	RA
2.8.3.11.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	20,77	BDI 1	25,66	384,90	RA
2.8.3.12.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	10,74	BDI 1	13,27	106,16	RA
2.8.3.13.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	8,82	BDI 1	10,90	130,80	RA
2.8.3.14.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	57,98	BDI 1	71,64	214,92	RA
2.8.3.15.	Composição	COMPOSIÇÃO 11	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	51,63	BDI 1	63,79	255,16	RA
2.8.3.16.	Composição	COMPOSIÇÃO 11	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	51,63	BDI 1	63,79	255,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.8.3.17.	Composição	COMPOSIÇÃO 12	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	28,55	BDI 1	35,28	141,12	RA
2.8.3.18.	Composição	COMPOSIÇÃO 13	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	15,83	BDI 1	19,56	78,24	RA
2.8.3.19.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	56,41	BDI 1	69,70	278,80	RA
2.8.3.20.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	24,22	BDI 1	29,93	59,86	RA
2.8.3.21.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	13,19	BDI 1	16,30	65,20	RA
2.8.3.22.	Composição	COMPOSIÇÃO 14	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	498,08	BDI 1	615,43	615,43	RA
2.9.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	21.754,54	
2.9.1.			MATERIAIS ELÉTRICOS					-	21.754,54	
2.9.1.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	30,15	BDI 1	37,25	745,00	RA
2.9.1.2.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	78,44	BDI 1	96,92	193,84	RA
2.9.1.3.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	67,83	BDI 1	83,81	83,81	RA
2.9.1.4.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	56,20	BDI 1	69,44	833,28	RA
2.9.1.5.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	65,06	BDI 1	80,39	1.125,46	RA
2.9.1.6.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	54,73	BDI 1	67,62	405,72	RA
2.9.1.7.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	57,67	BDI 1	71,26	427,56	RA
2.9.1.8.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,10	BDI 1	52,02	104,04	RA
2.9.1.9.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	58,88	BDI 1	72,75	291,00	RA
2.9.1.10.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	20,41	BDI 1	25,22	504,40	RA
2.9.1.11.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	13,13	BDI 1	16,22	194,64	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.9.1.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	20,58	BDI 1	25,43	356,02	RA
2.9.1.13.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	35,78	BDI 1	44,21	353,68	RA
2.9.1.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	210,00	4,62	BDI 1	5,71	1.199,10	RA
2.9.1.15.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	780,00	7,13	BDI 1	8,81	6.871,80	RA
2.9.1.16.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	9,95	BDI 1	12,29	1.843,50	RA
2.9.1.17.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00	463,76	BDI 1	573,02	573,02	RA
2.9.1.18.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	13,59	BDI 1	16,79	1.511,10	RA
2.9.1.19.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	10,40	BDI 1	12,85	2.313,00	RA
2.9.1.20.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	59,66	BDI 1	73,72	589,76	RA
2.9.1.21.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	62,92	BDI 1	77,74	466,44	RA
2.9.1.22.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	153,98	BDI 1	190,26	190,26	RA
2.9.1.23.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	467,88	BDI 1	578,11	578,11	RA
2.10.			REVESTIMENTOS					-	35.641,68	
2.10.1.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	9.374,00	
2.10.1.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	109,00	69,60	BDI 1	86,00	9.374,00	RA
2.10.2.			PISO DE PORCELANATO					-	21.128,85	
2.10.2.1.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	M2	116,15	147,22	BDI 1	181,91	21.128,85	RA
2.10.3.			RODAPÉ CERÂMICO					-	1.724,38	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.10.3.1.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	109,00	12,80	BDI 1	15,82	1.724,38	RA
2.10.4.			PINGADEIRA					-	3.414,45	
2.10.4.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,00	184,23	BDI 1	227,63	3.414,45	RA
2.11.			PISO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO					-	326,49	
2.11.0.1.	SINAPI-I	39700	MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM	M2	9,48	27,87	BDI 1	34,44	326,49	RA
2.12.			PINTURA					-	29.092,96	
2.12.1.			PINTURA INTERNA					-	16.502,12	
2.12.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	413,00	4,03	BDI 1	4,98	2.056,74	RA
2.12.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	825,45	14,16	BDI 1	17,50	14.445,38	RA
2.12.2.			PINTURA EXTERNA					-	8.099,72	
2.12.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	169,45	4,45	BDI 1	5,50	931,98	RA
2.12.2.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	338,90	17,12	BDI 1	21,15	7.167,74	RA
2.12.3.			PINTURA TETO					-	4.491,12	
2.12.3.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	94,53	5,06	BDI 1	6,25	590,81	RA
2.12.3.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	189,06	16,70	BDI 1	20,63	3.900,31	RA
2.13.			PAVIMENTAÇÃO					-	401,74	
2.13.1.			CONTRAPISO NIVELADO EM CONCRETO ARMADO					-	401,74	
2.13.1.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	6,00	3,75	BDI 1	4,63	27,78	RA
2.13.1.2.	Composição	COMPOSIÇÃO 19	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 15 X 15 CM	M2	6,00	23,25	BDI 1	28,73	172,38	RA
2.13.1.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,24	679,76	BDI 1	839,91	201,58	RA
2.14.			PORTAS E JANELAS					-	33.837,18	
2.14.1.			JANELA MAXIMAR 0,60 X 0,60					-	8.772,84	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.14.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,00	788,90	BDI 1	974,76	8.772,84	RA
2.14.2.			PORTAS					-	23.108,44	
2.14.2.1.	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00	1.376,72	BDI 1	1.701,08	8.505,40	RA
2.14.2.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	7,00	1.451,27	BDI 1	1.793,19	12.552,33	RA
2.14.2.3.	Composição	COMPOSIÇÃO 15	KIT DE PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA 90X210 CM, ESPESSURA DE 40 MM A 45 MM, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO PRIMER PARA PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.659,69	BDI 1	2.050,71	2.050,71	RA
2.14.3.			PINTURA					-	1.955,90	
2.14.3.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	39,90	4,03	BDI 1	4,98	198,70	RA
2.14.3.2.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	79,80	17,82	BDI 1	22,02	1.757,20	RA
2.15.			CORRIMÃO E GUARDA CORPO					-	18.212,89	
2.15.1.			CORRIMÃO					-	5.085,39	
2.15.1.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 20	CORRIMÃO DUPLO DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	M	20,80	197,87	BDI 1	244,49	5.085,39	RA
2.15.2.			GUARDA CORPO					-	13.127,50	
2.15.2.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	20,80	510,79	BDI 1	631,13	13.127,50	RA
2.16.			BLOCOS DE VIDRO					-	609,38	
2.16.1.			BLOCO DE VIDRO INCOLOR CANELADO					-	609,38	
2.16.1.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 16	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) ASSENTADO COM ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M2	0,76	648,93	BDI 1	801,82	609,38	RA
2.17.			COBERTURA METÁLICA					-	28.140,53	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
2.17.1.			COBERTURA METÁLICA					-	28.140,53	
2.17.1.1.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2,00	800,97	BDI 1	989,68	1.979,36	RA
2.17.1.2.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	1,00	2.338,07	BDI 1	2.888,92	2.888,92	RA
2.17.1.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	2,70	52,50	BDI 1	64,87	175,15	RA
2.17.1.4.	SINAPI-I	41954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	8,64	63,27	BDI 1	78,18	675,48	RA
2.17.1.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	12,00	58,99	BDI 1	72,89	874,68	RA
2.17.1.6.	Composição	COMPOSIÇÃO 17	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO	M	40,90	75,81	BDI 1	93,67	3.831,10	RA
2.17.1.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	104,42	BDI 1	129,02	516,08	RA
2.17.1.8.	Composição	COMPOSIÇÃO 18	CONJUNTO TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) E CONEXÕES - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.325,73	BDI 1	1.638,07	1.638,07	RA
2.17.1.9.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	12,00	11,86	BDI 1	14,65	175,80	RA
2.17.1.10.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	45,60	84,97	BDI 1	104,99	4.787,54	RA
2.17.1.11.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	45,60	5,06	BDI 1	6,25	285,00	RA
2.17.1.12.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	45,60	16,70	BDI 1	20,63	940,73	RA
2.17.1.13.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,60	166,35	BDI 1	205,54	9.372,62	RA
3.			REFORMA INTERNA AUDITÓRIO					-	226.564,25	
3.1.			REMOÇÃO					-	8.032,98	
3.1.1.			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA					-	711,81	
3.1.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,85	65,09	BDI 1	80,43	711,81	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO										↓
3.1.2.			REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA					-	7.321,17	
3.1.2.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	206,23	28,73	BDI 1	35,50	7.321,17	RA
3.2.			INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS					-	15.885,21	
3.2.0.1.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	393,94	13,07	BDI 1	16,15	6.362,13	RA
3.2.0.2.	Composição	COMPOSIÇÃO 27	SUPORTE MÃO FRANCESA FIXADOS COM PARABOLTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	550,52	BDI 1	680,22	9.523,08	RA
3.3.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	10.146,49	
3.3.0.1.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	78,44	BDI 1	96,92	1.163,04	RA
3.3.0.2.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	57,67	BDI 1	71,26	142,52	RA
3.3.0.3.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,10	BDI 1	52,02	104,04	RA
3.3.0.4.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	56,20	BDI 1	69,44	277,76	RA
3.3.0.5.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,06	BDI 1	80,39	321,56	RA
3.3.0.6.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	13,13	BDI 1	16,22	64,88	RA
3.3.0.7.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	20,58	BDI 1	25,43	101,72	RA
3.3.0.8.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	35,78	BDI 1	44,21	530,52	RA
3.3.0.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650,00	4,62	BDI 1	5,71	3.711,50	RA
3.3.0.10.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	13,59	BDI 1	16,79	3.022,20	RA
3.3.0.11.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,00	10,40	BDI 1	12,85	706,75	RA
3.4.			PAREDES EM DRYWALL					-	24.953,36	
3.4.1.			PAREDES COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO					-	24.953,36	
3.4.1.1.	SINAPI	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	74,10	198,13	BDI 1	244,81	18.140,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
3.4.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	170,40	4,03	BDI 1	4,98	848,59	RA
3.4.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	340,82	14,16	BDI 1	17,50	5.964,35	RA
3.5.			INSTALAÇÃO DE FORRO					-	20.022,22	
3.5.1.			FORRO EM DRYWALL					-	20.022,22	
3.5.1.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	125,43	84,97	BDI 1	104,99	13.168,90	RA
3.5.1.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	144,25	5,06	BDI 1	6,25	901,56	RA
3.5.1.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	288,50	16,70	BDI 1	20,63	5.951,76	RA
3.6.			INSTALAÇÃO DO NOVO PISO DO PALCO					-	48.763,82	
3.6.1.			VIGAS EM CONCRETO ARMADO					-	11.411,39	
3.6.1.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,75	205,73	BDI 1	254,20	7.054,05	RA
3.6.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,88	11,13	BDI 1	13,75	520,85	RA
3.6.1.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,04	12,54	BDI 1	15,49	697,67	RA
3.6.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,18	11,13	BDI 1	13,75	772,48	RA
3.6.1.5.	SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,39	1.377,79	BDI 1	1.702,40	2.366,34	RA
3.6.2.			APOIO EM PEDRA GRÉS					-	716,08	
3.6.2.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 23	PEDRA GRÉS ASSENTADA COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA	M2	8,88	65,26	BDI 1	80,64	716,08	RA
3.6.3.			VIGAS DE MADEIRA					-	5.010,32	
3.6.3.1.	SINAPI	105091	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024	M	33,30	121,77	BDI 1	150,46	5.010,32	RA
3.6.4.			CAIBROS DE MADEIRA					-	4.108,86	
3.6.4.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 24	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	94,50	35,19	BDI 1	43,48	4.108,86	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
3.6.5.			PISO DE MADEIRA					-	27.517,17	
3.6.5.1.	SINAPI	105090	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M2	48,55	458,71	BDI 1	566,78	27.517,17	RA
3.7.			INSTALAÇÃO DO NOVO PISO PLATEIA					-	76.819,56	
3.7.1.			MURETAS EM PEDRA GRÉS					-	680,60	
3.7.1.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 23	PEDRA GRÉS ASSENTADA COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA	M2	8,44	65,26	BDI 1	80,64	680,60	RA
3.7.2.			PREENCHIMENTO COM MATERIAL DA CONSTRUÇÃO					-	3.272,68	
3.7.2.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 26	REATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DA DEMOLIÇÃO (CALIÇA)	M3	18,54	142,86	BDI 1	176,52	3.272,68	RA
3.7.3.			CONTRAPISO					-	14.275,10	
3.7.3.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	100,00	3,75	BDI 1	4,63	463,00	RA
3.7.3.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	10,00	178,70	BDI 1	220,80	2.208,00	RA
3.7.3.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	100,00	2,69	BDI 1	3,32	332,00	RA
3.7.3.4.	Composição	COMPOSIÇÃO 19	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 15 X 15 CM	M2	100,00	23,25	BDI 1	28,73	2.873,00	RA
3.7.3.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	10,00	679,76	BDI 1	839,91	8.399,10	RA
3.7.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDROASFALTO					-	11.578,00	
3.7.4.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	200,00	46,85	BDI 1	57,89	11.578,00	RA
3.7.5.			NIVELAMENTO DO PISO					-	12.702,95	
3.7.5.1.	SINAPI	87385	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	5,00	2.056,16	BDI 1	2.540,59	12.702,95	RA
3.7.6.			PISO VINÍLICO					-	33.669,59	
3.7.6.1.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	161,06	169,19	BDI 1	209,05	33.669,59	RA
3.7.7.			FITA ANTIDERRAPANTE					-	640,64	
3.7.7.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 28	FITA ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00	9,97	BDI 1	12,32	640,64	RA
3.8.			PINTURA INTERNA					-	21.940,61	
3.8.1.			PINTURA DAS PAREDES					-	21.940,61	
3.8.1.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 25	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO E LIXAMENTO MANUAL	M2	353,10	13,08	BDI 1	16,16	5.706,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08	
3.8.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	406,07	4,03	BDI 1	4,98	2.022,23	RA
3.8.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	812,13	14,16	BDI 1	17,50	14.212,28	RA
4.			PINTURA EXTERNA					-	5.651,88	
4.1.			PINTURA					-	5.651,88	
4.1.1.			LIMPEZA EXTERNA					-	732,46	
4.1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	340,68	1,74	BDI 1	2,15	732,46	RA
4.1.2.			PINTURA					-	4.919,42	
4.1.2.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	340,68	11,69	BDI 1	14,44	4.919,42	RA
5.			LIMPEZA DA OBRA					-	1.292,49	
5.1.			LIMPEZA DA OBRA					-	1.292,49	
5.1.0.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	4,00	6,12	BDI 1	7,56	30,24	RA
5.1.0.2.	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	4,00	9,44	BDI 1	11,66	46,64	RA
5.1.0.3.	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	116,15	7,07	BDI 1	8,74	1.015,15	RA
5.1.0.4.	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	34,65	3,33	BDI 1	4,11	142,41	RA
5.1.0.5.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	9,00	5,22	BDI 1	6,45	58,05	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DOS AUSENTES



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO									671.990,08
Local				Responsável Técnico					
terça-feira, 10 de fevereiro de 2026				Nome: MÔNICA GHELLERE					
Data				CREA/CAU: SC 225427-0					
				ART/RRT: 0					

RECURSO
↓