

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C001	BANCADA EM GRANITO, ESPESSURA 2,5 CM, MEDINDO 0,50 X 1,65 M, COM DUAS CUBAS EM LOUCA E FRALDÁRIO MEDINDO 0,70 X 1,65 M E TORNEIRA	UN		2.275,19	2.280,75
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,523	36,33	36,33
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,22	1,22
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,98	649,05	649,05
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,035	96,46	96,46
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	6	24,64	24,64
SINAPI-I	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	UN	2	111,47	111,47
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSÃO	UN	2	263,91	263,91
SINAPI	88274	FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	H	1,49	26,75	29,20
SINAPI	88316	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	22,36	24,31
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,00	0,00
Composição	C002	BANCADA EM GRANITO, ESPESSURA 2,5 CM, MEDINDO 0,50 X 1,65 M, COM DUAS CUBAS EM LOUCA E TORNEIRA	UN		1.435,27	1.440,39
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,425	36,33	36,33
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3	1,22	1,22
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	0,82	649,05	649,05
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,025	96,46	96,46
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	3	24,64	24,64
SINAPI-I	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	UN	2	111,47	111,47
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSÃO	UN	2	263,91	263,91
SINAPI	88274	FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	H	1,39	26,75	29,20
SINAPI	88316	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	22,36	24,31
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,00	0,00
Composição	C003	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MUROS DE TAIPA	M2		37,27	40,52
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,667	22,36	24,31
					0,00	0,00
Composição	C004	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO	MÊS		22.802,66	22.810,72
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	22,36	24,31
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	28,75	31,45
SINAPI-I	10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1	22.713,00	22.713,00
					0,00	0,00
Composição	C005	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA	M2		22,66	23,16
SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1	11,28	11,54
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0836	26,71	29,17
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0136	23,52	25,60
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	21,01	21,01
SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1	8,30	8,30
					0,00	0,00
Composição	C006	CONCRETAGEM DA LAJE , FCK 25 MPA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO COM BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		735,27	738,75
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	1,103	515,80	515,80
SINAPI-I	45146	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	3,888	32,76	32,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	22,36	24,31
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,42	1,42
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,55	0,55
					0,00	0,00
Composição	C007	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL SOBRE SUPERFÍCIE	M2		5,29	5,53
SINAPI-I	4013	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 09 KN/M	M2	0,4	6,56	6,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541	22,36	24,31
					0,00	0,00
Composição	C008	LASTRO COM MATERIAL BRITADO GRANULAR ESPESSURA DE 40 CM	M3		679,08	699,70
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,12	0,72	0,72
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,128	10,35	10,35
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,536	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,316	26,91	29,39
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,38	94,50	94,50
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,38	95,00	95,00
					0,00	0,00
Composição	C009	REVESTIMENTO EM BASALTO ALMOFADA (ROCKFACE), ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	M2		336,21	340,05
Cotação	COTAÇÃO02	FILETES DE BASALTO ALMOFADA (ROCKFACE)	M2	1,03	270,00	270,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,14	2,39	2,39
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,22	4,58	4,58
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	26,78	29,24
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	22,36	24,31
					0,00	0,00
Composição	C010	PAREDE EM PEDRA GRES (15 X 20 X 40 CM) ASSENTADA COM ARGAMASSA	M2		48,02	51,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	22,36	24,31

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	COTAÇÃO03	PEDRA GRES (PEDRA ALICERCE, PEDRA DE AREIA)	UN	1,46	4,70	4,70
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0168	631,88	647,36
					0,00	0,00
Composição	C011	REVESTIMENTO EM BASALTO NATURAL CACOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	M2		181,71	185,55
Cotação	COTAÇÃO04	BASALTO NATURAL CACOS	M2	1,03	120,00	120,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,14	2,39	2,39
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,22	4,58	4,58
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	26,78	29,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	22,36	24,31
Composição	C012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1 CV	UN		375,08	409,81
Cotação	COTAÇÃO11	MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1 CV	UN		548,00	548,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,87	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,87	24,00	26,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,68	26,29	28,78
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,68	22,99	25,07
Composição	C013	PERFIL COM FITA DE LED 3,2 MM (3 M) SUPER BRILHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		124,92	127,97
Cotação	COTAÇÃO15	PERFIL LED DE EMBUTIR (3 M) + FITA LED SUPER BRILHO 10W 220V	M	1	91,52	91,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,564	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,716	24,00	26,13
					0,00	0,00
Composição	C014	CONCRETO FCK 25MPA COM FIBRAS E COMPENSADOR DE RETRAÇÃO	M3		1.197,40	1.197,40
Cotação	COTAÇÃO13	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA COM COMPENSADOR DE RETRAÇÃO E FIBRAS DE VIDRO + FRETE	M3	1	976,85	976,85
Cotação	COTAÇÃO06	FIBRAS ESTRUTURAIS RAD 1700	KG	6,154	26,90	26,90
Cotação	COTAÇÃO07	COMPENSADOR DE RETRAÇÃO	KG	7,972	6,90	6,90
					0,00	0,00
Composição	C015	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL	UN		14,38	15,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116	22,36	24,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	28,75	31,45
					0,00	0,00
Composição	C016	EXECUÇÃO DE CORTE/ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM DISCO DIAMANTADO	M		8,15	8,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,36	24,31
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,25	10,23	10,23
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	C017	BALIZADOR SPOT BLINDADO EMBUTIDO DE CHÃO LED 2700K 12W	UN		16,13	17,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	24,00	26,13
Cotação	COTAÇÃO001	LUMINÁRIA LED 12 W DE CHÃO BALIZADOR PISO SPOT JARDIM DE EMBUTIR	UN		320,00	320,00
					0,00	0,00
Composição	C018	CORRIMÃO DUPLO DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	M		186,93	194,54
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,545	1,22	1,22
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,006	58,57	58,57
SINAPI-I	21011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"); E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	2,058	45,89	45,89
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,502	23,52	25,60
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,828	26,71	29,17
					0,00	0,00
Composição	C019	CONCRETAGEM, FCK 25MPA COM COMPENSADOR DE RETRAÇÃO, FIBRAS DE VIDRO E PIGMENTO NA COR OCRE OU SEMELHANTE	M3		2.041,50	2.089,86
Cotação	COTAÇÃO14	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA COM COMPENSADOR DE RETRAÇÃO, FIBRAS DE VIDRO E PIGMENTO NA COR OCRE OU SEMELHANTE + FRETE	M3	1,103	1.355,17	1.355,17
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,477	0,55	0,55
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,806	1,42	1,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,074	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,857	26,91	29,39
					0,00	0,00
Composição	C020	CANALETAS DE DRENAGEM COM GRELHA EM CONCRETO (40 X 35 X 50 CM)	M		295,04	297,65
Cotação	COTAÇÃO12	CALHA + GRELHA EM CONCRETO 40X35X50	UN	2	124,90	124,90
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,14	88,45	96,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3482	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3482	26,91	29,39
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,5681	2,39	2,39
Composição	C021	CONCRETAGEM, FCK 25 MPA COM COMPENSADOR DE RETRAÇÃO E FIBRAS DE VIDRO	M3		1.624,22	1.672,58
Cotação	COTAÇÃO13	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA COM COMPENSADOR DE RETRAÇÃO E FIBRAS DE VIDRO + FRETE	M3	1,103	976,85	976,85
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,477	0,55	0,55
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,806	1,42	1,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,074	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,857	26,91	29,39
					0,00	0,00
Composição	C022	LETREIROS EM CHAPA DE AÇO 1020 ILUMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8.305,56	8.307,89
Cotação	COTAÇÃO17	LETREIRO EM CHAPA DE AÇO 1020 ILUMINADO	UN	1	8.280,00	8.280,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,75	31,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,36	24,31
					0,00	0,00

JANEIRO DE 2026

Data

Responsável Técnico: PAULO CESAR PEREIRA ROVARIS
CREA/CAU: A45261-0