



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO
CEP: 95166-000 – FONE: (54) 3285.1300
www.picadacafe.rs.gov.br
E-mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 815/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA VICENTE PRIETO – ETAPA V

O Município de Picada Café/RS, pessoa jurídica de direito público, torna público o presente Edital de Retificação referente ao Processo Licitatório acima epigrafado, especificadamente no que segue:

1. Designa nova data para realização do certame, qual seja: **DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 08 HORAS.**

A redação passa a ser:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

Município de Picada Café/RS

Concorrência Eletrônica nº 003/2026

Processo Licitatório nº 815/2026

Processo Administrativo nº 152/2025

Tipo de julgamento: menor preço global

Modo de disputa: aberto

Orçamento: aberto

Competitividade: ampla concorrência

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação asfáltica de trecho da Rua Vicente Prieto – Etapa V. Conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, no dia **15 de outubro de 2026, às 08 horas**, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 07h e 59min, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO
CEP: 95166-000 – FONE: (54) 3285.1300
www.picadacafe.rs.gov.br
E-mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br

2. Altera os seguintes documentos do projeto: orçamento sintético; composições; e cronograma. O valor global máximo estimado para a contratação passa a ser de R\$997.915,16 (novecentos e noventa e sete mil novecentos e quinze reais e dezesseis centavos). Os documentos referidos constam em anexo a este edital de retificação.

As demais disposições do Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2026, de 15 de setembro de 2026, permanecem inalteradas.

Picada Café, 25 de setembro de 2026.

Daniel Rückert
Prefeito Municipal



Obra:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO (400m) - RUA VICENTE PRIETO - ÁREA= 3.979,92M² - ETAPA 05

Bancos:
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais:
Não Desonerado: embutido nos

BDI 01: 24,15 %
BDI 02: 15%
BID diferenciado de 15% para aquisição e transporte de materiais betuminosos, de acordo com o § 1º art. 3º da Instrução Normativa 062/DNIT SEDE de 2021.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				60.487,68	60.487,68	6,06 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	496,92	616,92	2.467,68	0,25 %
1.2	LOC-01	Próprio	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	UN	40	13,99	17,36	694,40	0,07 %
1.3	MOB-DES-02	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-02	UN	0,5	10.978,81	13.630,19	6.815,09	0,68 %
1.4	ADM-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	UN	1	40.685,07	50.510,51	50.510,51	5,06 %
2			PAVIMENTAÇÃO				919.804,27	919.804,27	92,17 %
2.1			REFORÇO DO SUBLEITO				593.825,13	593.825,13	59,51 %
2.1.1	4011279	SICRO3	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado (sub-base 20cm)	m³	916	200,00	248,30	227.442,80	22,79 %
2.1.2	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (sub-base)	tkm	27480	0,92	1,14	31.327,20	3,14 %
2.1.3	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	3979,92	1,91	2,37	9.432,41	0,95 %
2.1.4	PAV-03	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE OU ELEVADA EXPANSIBILIDADE, COM RACHÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	1270,3	170,83	212,08	269.405,22	27,00 %
2.1.5	4011279	SICRO3	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado (travamento da sub-base de 5cm)	m³	199	200,00	248,30	49.411,70	4,95 %
2.1.6	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (travamento da sub-base)	tkm	5970	0,92	1,14	6.805,80	0,68 %
2.2			EXECUÇÃO DA BASE				139.008,06	139.008,06	13,93 %
2.2.1	4011275	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (base 15cm)	m³	657	139,21	172,82	113.542,74	11,38 %
2.2.2	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	22338	0,92	1,14	25.465,32	2,55 %
2.3			EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO				3.118,49	3.118,49	0,31 %
2.3.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	3979,92	0,58	0,66 (BDI 15,00%)	2.626,74	0,26 %
2.3.2	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	175	2,45	2,81 (BDI 15,00%)	491,75	0,05 %



Obra:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO (400m) - RUA VICENTE PRIETO - ÁREA= 3.979,92M² - ETAPA 05

Bancos:
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais:
Não Desonerado: embutido nos

BDI 01: 24,15 %
BDI 02: 15%
BID diferenciado de 15% para aquisição e transporte de materiais betuminosos, de acordo com o § 1º art. 3º da Instrução Normativa 062/DNIT SEDE de 2021.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.4			EXECUÇÃO ASFALTO (CBUQ E = 5CM)				183.852,59	183.852,59	18,42 %
2.4.1	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	3979,92	0,43	0,49 (BDI 15,00%)	1.950,16	0,20 %
2.4.2	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	79,5	2,45	2,81 (BDI 15,00%)	223,39	0,02 %
2.4.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	477,6	208,61	239,90 (BDI 15,00%)	114.576,24	11,48 %
2.4.4	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	23880	2,45	2,81 (BDI 15,00%)	67.102,80	6,72 %
3			SINALIZAÇÃO				10.808,12	10.808,12	1,08 %
3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				4.241,60	4.241,60	0,43 %
3.1.1	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (1 linha simples traçada amarela + 1 linha contínua no eixo da via)	m²	60	21,36	26,51	1.590,60	0,16 %
3.1.2	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (2 linhas contínuas amarelas no eixo da via)	m²	20	21,36	26,51	530,20	0,05 %
3.1.3	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (2 linhas brancas bordas da pista)	m²	80	21,36	26,51	2.120,80	0,21 %
3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL				6.566,52	6.566,52	0,66 %
3.2.1	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	7	449,86	558,50	3.909,50	0,39 %
3.2.2	5213414	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	3,5	611,48	759,15	2.657,02	0,27 %
4			SERVIÇOS FINAIS				6.815,09	6.815,09	0,68 %
4.1	MOB-DES-02	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-02	UN	0,5	10.978,81	13.630,19	6.815,09	0,68 %

Total sem BDI	816.092,22
Total do BDI	181.822,94
Total Geral	997.915,16

Eng.ª Pâmela Perfeito Boufleuher
CREA RS236526

Daniel Rückert
Prefeito Municipal

Composição Própria 01 - LOC-01 - LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA

Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coeficiente	Valor	Total
88253 SINAPI-C	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	0,1172	R\$ 22,64	R\$ 2,65
90781 SINAPI-C	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	0,2345	R\$ 43,92	R\$ 10,30
00000032 SINAPI-I	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,0735	R\$ 7,50	R\$ 0,55
00007247 SINAPI-I	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	0,1759	R\$ 2,81	R\$ 0,49
					CUSTO TOTAL	R\$ 13,99

Composição Própria 02 - MOB-DES-02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

GRUPO 1: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO PRANCHA

Código Insumo	Descrição	Quant.	Unidade	R\$/unid.	R\$ Total sem BDI
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW	1,410	CHI	R\$ 222,62	R\$ 313,90
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,410	CHI	R\$ 134,00	R\$ 188,94
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,410	CHI	R\$ 137,50	R\$ 193,87
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,410	CHI	R\$ 147,96	R\$ 208,63
E9544	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	1,410	CHI	R\$ 9,29	R\$ 13,10
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,410	CHI	R\$ 100,77	R\$ 142,09
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	17,000	CHP	R\$ 467,50	R\$ 7.947,63
TOTAL DO GRUPO 1					R\$ 9.008,15

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Prefeitura apresentou detalhamento. Considerou as cidades com potencial de execução do serviço na região e definiu uma DMT de 28,2km para o transporte dos equipamentos. Considerando a velocidade média de transporte de 40km/h informada pelo orçamentista, resulta em 0,705H por equipamento por viagem.
- 2) Para equipamentos que deslocam-se para o local da obra com o auxílio de caminhões prancha devem ser alocados os custos de transporte correspondentes aos custos horários improdutivos destes equipamentos mais o custo horário produtivo dos caminhões de transporte, considerando-se o tempo necessário de deslocamento;
- 3) Portanto, cada equipamento possui 1,41 horas de Custo Horário Improdutivo (0,705 hora para a viagem de mobilização e 0,705 hora para a viagem de desmobilização) e o caminhão prancha possui 16,92H de Custo Horário Produtivo sendo: (6 transportes de equipamentos x 1,46H x 2 viagens (ida e volta)).

GRUPO 2: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE VÃO RODANDO ATÉ A OBRA

Código Insumo	Descrição	Quant.	Unidade	R\$/unid.	R\$ Total sem BDI
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - 3 unidades	4,230	CHP	R\$ 343,93	R\$ 1.454,83
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,410	CHP	R\$ 365,80	R\$ 515,78
TOTAL DO GRUPO 2					R\$ 1.970,61

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Prefeitura apresentou detalhamento. Considerou as cidades com potencial de execução do serviço na região e definiu uma DMT de 28,2km para o transporte dos equipamentos. Considerando a velocidade média de transporte de 40km/h informada pelo orçamentista, resulta em 0,705H por equipamento por viagem.
- 2) Para equipamentos que deslocam-se para o local da obra por meios próprios devem ser alocados os custos de transporte correspondentes aos custos horários produtivos destes equipamentos, considerando-se o tempo necessário de deslocamento.
- 3) Portanto, cada equipamento possui 1,41 horas de Custo Horário Produtivo (0,705 hora para a viagem de mobilização e 0,705 hora para a viagem de desmobilização). O orçamentista considerou necessidade de 3 caminhões truck para o serviço;

TOTAL GERAL PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEM BDI

R\$ 10.978,81

Composição Própria 01 - ADM-01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

Código Insumo	Descrição	Tipo	Unidade	Coeficiente	Custo Horário	Custo Horário
SICRO3 P9812	Engenheiro	Mão de obra	mês	1,00	R\$ 30.769,06	R\$ 30.769,06
SICRO3 P9893	Encarregado de pavimentação	Mão de obra	mês	1,00	R\$ 8.665,40	R\$ 8.665,40
SICRO3 P9949	Topógrafo	Mão de obra	mês	0,10	R\$ 7.330,16	R\$ 733,02
SICRO3 P9950	Auxiliar de topografia	Mão de obra	mês	0,10	R\$ 5.175,80	R\$ 517,58
					CUSTO TOTAL	R\$ 40.685,06

Composição Própria 03 - PAV-03 - SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE OU ELEVADA EXPANSIBILIDADE, COM RACHÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coeficiente	Valor	Total
5632 SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamento	CHI	0,045	R\$ 92,10	R\$ 4,14
5631 SINAPI-C	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Equipamento	CHP	0,019	R\$ 217,21	R\$ 4,12
5501932 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	Equipamento	m³	1,0	R\$ 13,49	R\$ 13,49
5934 SINAPI-C	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamento	CHI	0,053	R\$ 109,75	R\$ 5,81
5932 SINAPI-C	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Equipamento	CHP	0,011	R\$ 270,56	R\$ 2,97
5685 SINAPI-C	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamento	CHI	0,055	R\$ 68,67	R\$ 3,77
5684 SINAPI-C	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Equipamento	CHP	0,009	R\$ 165,68	R\$ 1,49
88316 SINAPI-C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	0,064	R\$ 25,81	R\$ 1,65
5915321 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	Equipamento	tkm	39,565	R\$ 0,76	R\$ 30,07
00000367 SINAPI-I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0	R\$ 103,33	R\$ 103,33
					CUSTO TOTAL	R\$ 170,83

	Obra:	Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO (400m) - RUA VICENTE PRIETO - ÁREA= 3.979,92M² - ETAPA 05	SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul	24,15% e 15%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	58,25%	20,88%	20,88%
		60.487,68	35.232,43	12.627,63	12.627,63
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 2.467,68	100,00% 2.467,68		
1.2	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	100,00% 694,40	100,00% 694,40		
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-02	100,00% 6.815,09	100,00% 6.815,09		
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 50.510,51	50,00% 25.255,26	25,00% 12.627,63	25,00% 12.627,63
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	46,86%	35,65%	17,49%
		919.804,27	431.013,77	327.953,66	160.836,85
2.1	REFORÇO DO SUBLEITO	100,00%	72,58%	16,08%	11,34%
		593.825,13	431.013,77	95.460,06	67.351,31
2.1.1	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado (sub-base 20cm)	100,00% 227.442,80	100,00% 227.442,80		
2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (sub-base)	100,00% 31.327,20	100,00% 31.327,20		
2.1.3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	100,00% 9.432,41	100,00% 9.432,41		
2.1.4	SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE OU ELEVADA EXPANSIBILIDADE, COM RACHÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	100,00% 269.405,22	50,00% 134.702,61	25,00% 67.351,31	25,00% 67.351,31
2.1.5	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado (travamento da sub-base de 5cm)	100,00% 49.411,70	50,00% 24.705,85	50,00% 24.705,85	
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (travamento da sub-base)	100,00% 6.805,80	50,00% 3.402,90	50,00% 3.402,90	
2.2	EXECUÇÃO DA BASE	100,00%		100,00%	
		139.008,06		139.008,06	
2.2.1	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (base 15cm)	100,00% 113.542,74		100,00% 113.542,74	
2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	100,00% 25.465,32		100,00% 25.465,32	
2.3	EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%
		3.118,49		1.559,25	1.559,25
2.3.1	Imprimação com asfalto diluído	100,00% 2.626,74		50,00% 1.313,37	50,00% 1.313,37
2.3.2	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	100,00% 491,75		50,00% 245,88	50,00% 245,88
2.4	EXECUÇÃO ASFALTO (CBUQ E = 5CM)	100,00%		50,00%	50,00%
		183.852,59		91.926,30	91.926,30
2.4.1	Pintura de ligação	100,00% 1.950,16		50,00% 975,08	50,00% 975,08
2.4.2	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	100,00% 223,39		50,00% 111,70	50,00% 111,70
2.4.3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	100,00% 114.576,24		50,00% 57.288,12	50,00% 57.288,12
2.4.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	100,00% 67.102,80		50,00% 33.551,40	50,00% 33.551,40
3	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		10.808,12			10.808,12
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00%			100,00%
		4.241,60			4.241,60
3.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (1 linha simples traçada amarela + 1 linha contínua no eixo da via)	100,00% 1.590,60			100,00% 1.590,60
3.1.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (2 linhas contínuas amarelas no eixo da via)	100,00% 530,20			100,00% 530,20
3.1.3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (2 linhas brancas bordas da pista)	100,00% 2.120,80			100,00% 2.120,80

	Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO (400m) - RUA VICENTE PRIETO - ÁREA= 3.979,92M² - ETAPA 05	Bancos: SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul	B.D.I.: 24,15% e 15%	Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
--	---	--	--------------------------------	--

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 6.566.52			100,00% 6.566.52
3.2.1	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	100,00% 3.909,50			100,00% 3.909,50
3.2.2	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	100,00% 2.657,02			100,00% 2.657,02
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.815.09			100,00% 6.815.09
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-02	100,00% 6.815.09			100,00% 6.815.09

Porcentagem	46,72%	34,13%	19,15%
Custo	466.246,19	340.581,28	191.087,68
Porcentagem Acumulado	46,72%	80,85%	100,0%
Custo Acumulado	466.246,19	806.827,47	997.915,16

Eng.^a Pâmela Perfeito Boufleuher

CREA RS236526