



PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA

Obra: Pavimentação VIA DELLA CUCCAGNA Município Nova Pádua - RS / SINAPI COM DESONERAÇÃO 05/2024 BDI MÁX. 25,64%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	P. UNIT.	P.M.O	P. MAT	P. EQUIP	P. TOTAL
1.		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	ANEXO	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00	6.388,00	1.277,60		5.110,40	6.388,00
1.2	SINAP 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST	m2	2,50	382,77	84,40	872,52		956,93
		TOTAL ITEM 1				1.362,00	872,52	5.110,40	7.344,93
2.		TERRAPLENAGEM							
2.1	SINAPI - 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	5.645,39	3,24	5.887,68	2.747,58	9.655,80	18.291,06
2.2	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 Lastro de brita anti-intrusiva e=4,00cm	m3	225,82	206,95	13.176,97	33.544,22	11,35	46.732,54
2.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO AF_07/2020 Transporte de brita anti-intrusiva - DMT 15 km	M3XKM	3.387,23	2,50	814,92	4.216,33	3.436,84	8.468,09
		TOTAL ITEM 2				19.879,57	40.508,13	13.103,99	73.491,69
3.		PAVIMENTAÇÃO							
3.1		BASE							
3.1.1	SINAPI - 90781	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018, Marcação da obra / levantamentos	H	40,00	38,75	1.441,47	108,53	-	1.550,00
3.1.2	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Base de brita graduada 18cm Compactada	m3	1.016,17	167,26	7.003,83	149.042,95	13.917,86	169.964,63
3.1.3	SINAPI - 97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 15 Km	m³ x km	15.242,55	2,48	5.255,83	15.565,34	16.980,37	37.801,53
3.2		LIGANTES			-		-	-	-
3.2.1	COMPOSIÇÃO 01	Imprimação com emulsão CM-30	m2	5.645,39	10,16	11.471,43	45.885,73		57.357,16
3.2.2	COMPOSIÇÃO 02	Pintura de ligação com RR-2C	m2	5.645,39	3,41	3.850,16	15.400,62	-	19.250,78
3.3		REVESTIMENTO							
3.3.1	COMPOSIÇÃO 03 e 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Espessura 4,5cm	M3	231,04	1.648,08	6.406,50	363.840,65	10.525,24	380.772,40
3.3.2	SINAPI - 95876	Transporte de CBUQ - DMT até 30 km - DMT 15	m³ x km	3.465,60	2,55		1.767,46	7.069,82	8.837,28
		TOTAL ITEM 3				35.429,22	591.611,27	48.493,29	675.533,78
4.		SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE			-				
4.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			-		-	-	-

4.1.1	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO E BORDO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021, CONFORME PROJETO.	m	2.537,63	6,79	5.885,99	4.176,10	7.168,42	17.230,51
4.1.2	SINAPI - 102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	m²	20,00	56,56	386,42	274,16	470,61	1.131,20
		TOTAL ITEM 4				6.272,42	4.450,26	7.639,03	18.361,71

TOTAL GERAL	774.732,11

Referência de preços:

SINAPI C/ DESONERAÇÃO 05/2024 - BDI MÁX. 25,64% - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

SICRO2 - Referência Janeiro 2024

ANP - Maio 2024

Composição do BDI= 25,64%

OBS: Adicionado 17% de ICMS + 9,25 de PIS e COFINS no valor dos insumos ligantes e CBUQ

Assinatura do Responsável:

Data: 20 de Agosto de 2024

GRAZIELA VERDI - ARQUITETA E URBANISTA CAU A 227991-6 MAT. 531