



PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA

Obra: Pavimentação Etapa I Travessão Leonel Município Nova Pádua - RS / SINAPI COM DESONERAÇÃO 05/2024 BDI MÁX. 25,64%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	P. UNIT.	P.M.O	P. MAT	P. EQUIP	P. TOTAL
1.		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	ANEXO	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00	6.388,00	1.277,60		5.110,40	6.388,00
1.2	SINAP 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST	m2	2,50	382,77	84,40	872,52		956,93
		TOTAL ITEM 1				1.362,00	872,52	5.110,40	7.344,93
2.		TERRAPLENAGEM							
2.1	SINAPI - 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	7.216,47	3,24	7.526,19	3.512,22	12.342,95	23.381,36
2.2	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 Lastro de brita anti-intrusiva e=4,00cm	m3	288,66	206,95	16.844,12	42.879,56	14,51	59.738,19
2.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO AF_07/2020 Transporte de brita anti-intrusiva - DMT 15 km	M3XKM	4.329,90	2,50	1.041,71	5.389,73	4.393,31	10.824,75
		TOTAL ITEM 2				25.412,02	51.781,51	16.750,77	93.944,30
3.		PAVIMENTAÇÃO							
3.1		BASE							
3.1.1	SINAPI - 90781	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018, Marcação da obra / levantamentos	H	40,00	38,75	1.441,47	108,53	-	1.550,00
3.1.2	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Base de brita graduada 18cm Compactada	m3	1.298,96	167,26	8.952,95	190.520,75	17.791,12	217.264,82
3.1.3	SINAPI - 97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 15 Km	m³ x km	19.484,47	2,48	6.718,49	19.897,08	21.705,91	48.321,48
3.2		LIGANTES			-		-	-	-
3.2.1	COMPOSIÇÃO 01	Imprimação com emulsão CM-30	m2	7.216,47	10,16	14.663,87	58.655,47		73.319,34
3.2.2	COMPOSIÇÃO 02	Pintura de ligação com RR-2C	m2	7.216,47	3,41	4.921,63	19.686,53	-	24.608,16
3.3		REVESTIMENTO							
3.3.1	COMPOSIÇÃO 03 e 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Espessura 4,5cm	M3	293,88	1.648,08	8.148,99	462.800,78	13.387,98	484.337,75
3.3.2	SINAPI - 95876	Transporte de CBUQ - DMT até 30 km - DMT 15	m³ x km	4.408,20	2,55		2.248,18	8.992,73	11.240,91
		TOTAL ITEM 3				44.847,41	753.917,31	61.877,73	860.642,46
4.		SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE			-				

4.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			-		-	-	-
4.1.1	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO E BORDO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021, CONFORME PROJETO.	m	3.131,10	6,79	7.262,54	5.152,75	8.844,88	21.260,17
4.1.2	SINAPI - 102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	m²	60,00	56,56	1.159,26	822,49	1.411,84	3.393,60
		TOTAL ITEM 4				8.421,80	5.975,25	10.256,72	24.653,77
TOTAL GERAL									986.585,46
Referência de preços:					Assinatura do Responsável:		Data: 13 de Agosto de 2024		
SINAPI C/ DESONERAÇÃO 05/2024 - BDI MÁX. 25,64% - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024									
SICRO2 - Referência Janeiro 2024									
ANP - Maio 2024									
Composição do BDI= 25,64%									
OBS: Adicionado 17% de ICMS + 9,25 de PIS e COFINS no valor dos insumos ligantes e CBUQ									
					GRAZIELA VERDI - ARQUITETA E URBANISTA CAU A 227991-6 MAT. 531				