

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS  
CNPJ: 92.871.532/0001-12



Obra  
ORÇAMENTO CENTRO CULTURAL DE NOVA PÁDUA - RS (1ª ETAPA)

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul  
SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
26,37%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>9</b>			<b>COBERTURA</b>									<b>16.962,23</b>	<b>4,37 %</b>
<b>9.1</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS AMASSADAS/ALGEROSAS</b>									<b>12.648,34</b>	<b>3,26 %</b>
9.1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	73	3,81	3,52	1,29	4,81	256,96	94,17	351,13	0,09 %
9.1.2	100371	SBC	COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm	m²	73	108,39	47,79	89,18	136,97	3.488,67	6.510,14	9.998,81	2,58 %
9.1.3	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	40	45,47	6,77	50,69	57,46	270,80	2.027,60	2.298,40	0,59 %
<b>9.2</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO CALHA HALL DE ENTRADA (GALVANIZADO PRÉ PINTADO PRETO)</b>									<b>2.603,34</b>	<b>0,67 %</b>
9.2.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9	200,45	28,85	224,45	253,30	259,65	2.020,05	2.279,70	0,59 %
9.2.2	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	9	4,85	4,56	1,56	6,12	41,04	14,04	55,08	0,01 %
9.2.3	100326	SBC	ALGEROZ/BOCAL PARA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #22	UN	2	106,26	66,24	68,04	134,28	132,48	136,08	268,56	0,07 %
<b>9.3</b>			<b>DESCIDAS CALHA HALL DE ENTRADA (GALVANIZADO PRÉ PINTADO PRETO)</b>									<b>1.710,55</b>	<b>0,44 %</b>
9.3.1	055047	SBC	TUBO GALVANIZADO 4"	M	3,5	178,10	12,68	212,38	225,06	44,38	743,33	787,71	0,20 %
9.3.2	052327	SBC	TE GALVANIZADO 4"	UN	1	406,18	30,49	482,79	513,28	30,49	482,79	513,28	0,13 %
9.3.3	052267	SBC	COTOVELO 90 GALVANIZADO 4"	UN	1	324,10	20,31	389,25	409,56	20,31	389,25	409,56	0,11 %
<b>10</b>			<b>FERRAGENS GÁS</b>									<b>369,97</b>	<b>0,10 %</b>
<b>10.1</b>			<b>CERCADO EXTERNO PARA GÁS</b>									<b>369,97</b>	<b>0,10 %</b>
10.1.2	056253	SBC	KIT REGULADOR DE GAS P/ 2 BOTIJOES P-13 C/ MANOMETRO 1/2"	UN	1	292,77	75,51	294,46	369,97	75,51	294,46	369,97	0,10 %
<b>11</b>			<b>VIDROS</b>									<b>1.876,56</b>	<b>0,48 %</b>
<b>11.2</b>			<b>PELÍCULA ADESIVA PARA VIDROS EXTERNOS (FACHADAS LESTE E SUL)</b>									<b>1.876,56</b>	<b>0,48 %</b>
11.2.1	023453	SBC	PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS	m²	58,08	25,57	6,70	25,61	32,31	389,13	1.487,43	1.876,56	0,48 %
<b>12</b>			<b>PISOS INTERNOS</b>									<b>4.151,51</b>	<b>1,07 %</b>
<b>12.1</b>			<b>REVESTIMENTO RODAPÉ</b>									<b>4.151,51</b>	<b>1,07 %</b>

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS  
CNPJ: 92.871.532/0001-12

12.1.1	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	260,61	12,61	3,04	12,89	15,93	792,25	3.359,26	4.151,51	1,07 %
<b>13</b>			<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>									<b>83.933,87</b>	<b>21,65 %</b>
<b>13.1</b>			<b>FORRO EM FIBRA MINERAL</b>									<b>59.044,10</b>	<b>15,23 %</b>
13.1.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	410	113,96	21,62	122,39	144,01	8.864,20	50.179,90	59.044,10	15,23 %
<b>13.2</b>			<b>FORRO EM GESSO CONVENCIONAL COM NEGATIVO</b>									<b>18.267,96</b>	<b>4,71 %</b>
13.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	289,6	49,92	30,81	32,27	63,08	8.922,57	9.345,39	18.267,96	4,71 %
<b>13.3</b>			<b>BANCADAS BANHEIROS (GRANITO)</b>									<b>6.621,81</b>	<b>1,71 %</b>
13.3.1	0000504	Próprio	MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO/BASALTO POLIDO, NAS DIMENSÕES DE 1,10 X0,50m, 1,10X0,50m, 2,93X0,50m E 1,66X0,50m, COM ESPELHO DE 20cm E SAIA DE 30cm.	ML	6,79	771,73	0,00	975,23	975,23	0,00	6.621,81	6.621,81	1,71 %
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>									<b>60.044,30</b>	<b>15,49 %</b>
<b>16.1</b>			<b>TORNEIRA PARA BANHEIRO (FECHAMENTO AUTOMÁTICO)</b>									<b>2.862,63</b>	<b>0,74 %</b>
16.1.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	251,70	3,24	314,83	318,07	29,16	2.833,47	2.862,63	0,74 %
<b>16.2</b>			<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS (COBERTURA DO HALL DE ENTRADA)</b>									<b>4.748,94</b>	<b>1,22 %</b>
16.2.1	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30	86,53	12,67	96,67	109,34	380,10	2.900,10	3.280,20	0,85 %
16.2.2	058142	SBC	CAIXA PASSAGEM 60x60x40cm EM BL CONC C/TAMPA,INCL ESCAV/REAT	UN	2	581,13	250,08	484,29	734,37	500,16	968,58	1.468,74	0,38 %
<b>16.3</b>			<b>ACESSÓRIOS BANHEIROS</b>									<b>32.998,13</b>	<b>8,51 %</b>
16.3.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	749,93	48,63	899,05	947,68	437,67	8.091,45	8.529,12	2,20 %
16.3.2	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	881,19	43,26	1.070,29	1.113,55	86,52	2.140,58	2.227,10	0,57 %
16.3.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	11	39,03	5,19	44,13	49,32	57,09	485,43	542,52	0,14 %
16.3.9	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	120,29	21,44	130,57	152,01	42,88	261,14	304,02	0,08 %
16.3.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	403,42	32,17	477,63	509,80	128,68	1.910,52	2.039,20	0,53 %
16.3.11	190312	SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	2	258,90	52,71	274,46	327,17	105,42	548,92	654,34	0,17 %
16.3.12	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	572,81	43,63	680,22	723,85	392,67	6.121,98	6.514,65	1,68 %
16.3.13	190318	SBC	CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM COMPLEMENTOS	UN	2	819,53	124,63	911,01	1.035,64	249,26	1.822,02	2.071,28	0,53 %

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS

CNPJ: 92.871.532/0001-12

16.3.14	00000525	Próprio	PORTA SHAMPOO E SABONETEIRA DE PAREDE EM INOX	UN	2	247,00	0,00	312,13	312,13	0,00	624,26	624,26	0,16 %
16.3.15	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	307,53	9,26	379,36	388,62	101,86	4.172,96	4.274,82	1,10 %
16.3.16	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	598,87	15,70	741,09	756,79	31,40	1.482,18	1.513,58	0,39 %
16.3.17	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	857,22	21,44	1.061,82	1.083,26	42,88	2.123,64	2.166,52	0,56 %
16.3.18	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	403,42	32,17	477,63	509,80	64,34	955,26	1.019,60	0,26 %
16.3.19	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	27,68	27,21	7,76	34,97	217,68	62,08	279,76	0,07 %
16.3.20	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	23,48	21,35	8,32	29,67	170,80	66,56	237,36	0,06 %
<b>16.4</b>			<b>ACESSÓRIOS COZINHA</b>									<b>14.102,34</b>	<b>3,64 %</b>
16.4.1	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	853,39	7,68	1.070,74	1.078,42	53,76	7.495,18	7.548,94	1,95 %
16.4.2	190771	SBC	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	UN	7	433,32	86,31	461,27	547,58	604,17	3.228,89	3.833,06	0,99 %
16.4.3	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	307,53	9,26	379,36	388,62	64,82	2.655,52	2.720,34	0,70 %
<b>16.5</b>			<b>INSTALAÇÕES A GÁS</b>									<b>4.661,30</b>	<b>1,20 %</b>
16.5.1	190880	SBC	AQUECEDOR A GAS DIGITAL REUE211 FEH 21 LITROS RINNAI	UN	1	3.390,66	124,91	4.159,86	4.284,77	124,91	4.159,86	4.284,77	1,11 %
16.5.2	100803	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	10	21,67	6,74	20,64	27,38	67,40	206,40	273,80	0,07 %
16.5.3	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1	22,72	13,99	14,72	28,71	13,99	14,72	28,71	0,01 %
16.5.4	103029	SINAPI	REGISTRO OU RÉGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	58,58	5,51	68,51	74,02	5,51	68,51	74,02	0,02 %
<b>16.6</b>			<b>CAIXA DE GORDURA (COZINHA)</b>									<b>670,96</b>	<b>0,17 %</b>
16.6.1	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	530,95	286,44	384,52	670,96	286,44	384,52	670,96	0,17 %
<b>17</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)</b>									<b>220.376,42</b>	<b>56,84 %</b>
<b>17.1</b>			<b>ELÉTRICA INTERNA</b>									<b>116.854,58</b>	<b>30,14 %</b>
17.1.1	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	55	157,89	87,72	111,80	199,52	4.824,60	6.149,00	10.973,60	2,83 %

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS  
CNPJ: 92.871.532/0001-12

17.1.2	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	23	185,71	110,44	124,24	234,68	2.540,12	2.857,52	5.397,64	1,39 %
17.1.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	51,03	28,00	36,48	64,48	84,00	109,44	193,44	0,05 %
17.1.4	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	27	278,84	146,17	206,20	352,37	3.946,59	5.567,40	9.513,99	2,45 %
17.1.5	060207	SBC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	239	228,38	221,87	66,73	288,60	53.026,93	15.948,47	68.975,40	17,79 %
17.1.6	060380	SBC	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	4	183,01	142,69	88,57	231,26	570,76	354,28	925,04	0,24 %
17.1.7	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	240,83	94,58	209,75	304,33	189,16	419,50	608,66	0,16 %
17.1.8	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	173,05	70,06	148,62	218,68	210,18	445,86	656,04	0,17 %
17.1.9	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	55,35	3,73	66,21	69,94	74,60	1.324,20	1.398,80	0,36 %
17.1.10	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	55,35	3,73	66,21	69,94	14,92	264,84	279,76	0,07 %
17.1.11	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	57,34	4,93	67,53	72,46	29,58	405,18	434,76	0,11 %
17.1.12	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	75,36	10,13	85,10	95,23	20,26	170,20	190,46	0,05 %
17.1.13	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	69,55	5,61	82,28	87,89	16,83	246,84	263,67	0,07 %
17.1.14	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	80,02	13,74	87,38	101,12	68,70	436,90	505,60	0,13 %
17.1.15	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	62,33	9,16	69,60	78,76	9,16	69,60	78,76	0,02 %
17.1.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	87,20	20,15	90,04	110,19	40,30	180,08	220,38	0,06 %
17.1.17	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	66,35	13,43	70,41	83,84	26,86	140,82	167,68	0,04 %
17.1.18	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	96,51	27,98	93,97	121,95	55,96	187,94	243,90	0,06 %
17.1.19	00039447	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	5	143,37	0,00	181,17	181,17	0,00	905,85	905,85	0,23 %
17.1.20	00039470	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	1	81,95	0,00	103,56	103,56	0,00	103,56	103,56	0,03 %
17.1.21	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	3	91,85	0,00	116,07	116,07	0,00	348,21	348,21	0,09 %
17.1.22	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,11	29,53	8,52	38,05	236,24	68,16	304,40	0,08 %
17.1.23	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	23,48	21,35	8,32	29,67	170,80	66,56	237,36	0,06 %
17.1.24	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	224	7,47	2,04	7,39	9,43	456,96	1.655,36	2.112,32	0,54 %

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS

CNPJ: 92.871.532/0001-12

17.1.25	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	293,2	9,77	2,69	9,65	12,34	788,70	2.829,38	3.618,08	0,93 %
17.1.26	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,3	16,85	4,00	17,29	21,29	785,20	3.394,02	4.179,22	1,08 %
17.1.27	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	23,65	12,37	17,51	29,88	618,50	875,50	1.494,00	0,39 %
17.1.28	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	19,98	11,63	13,61	25,24	1.163,00	1.361,00	2.524,00	0,65 %
<b>17.2</b>			<b>ELÉTRICA EXTERNA (ENTRADA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EXTERNA)</b>									<b>11.374,70</b>	<b>2,93 %</b>
17.2.1	101536	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1	1.959,25	249,26	2.226,64	2.475,90	249,26	2.226,64	2.475,90	0,64 %
17.2.2	011144	SBC	SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE ENTRADA TRIFASICA	UN	1	2.388,92	3.018,30	0,57	3.018,87	3.018,30	0,57	3.018,87	0,78 %
17.2.3	011133	SBC	SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA PISO 100W	UN	28	75,89	95,87	0,03	95,90	2.684,36	0,84	2.685,20	0,69 %
17.2.4	078600	SBC	CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 30x30cm	UN	8	73,20	40,77	51,73	92,50	326,16	413,84	740,00	0,19 %
17.2.5	069372	SBC	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO	UN	2	44,56	12,20	44,11	56,31	24,40	88,22	112,62	0,03 %
17.2.6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,9	80,05	5,30	95,85	101,15	57,77	1.044,76	1.102,53	0,28 %
17.2.7	078043	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD CABO 70mm2	UN	2	43,28	4,76	49,93	54,69	9,52	99,86	109,38	0,03 %
17.2.8	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,13	1,20	2,75	3,95	120,00	275,00	395,00	0,10 %
17.2.9	059754	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 25mm	M	80	7,28	6,09	3,10	9,19	487,20	248,00	735,20	0,19 %
<b>17.3</b>			<b>LUMINÁRIAS E LÂMPADAS</b>									<b>37.855,72</b>	<b>9,76 %</b>
17.3.1	00000541	Próprio	EMBUTIDO DE ABS QUADRADO RECUADO DICRÓICA BT 100X100X35MM BRANCO NICH0 90X90MM COM ALTURA DE 80MM COM LÂMPADA LED 7W 3000 K (LUZ QUENTE) 525 LM (FLUXO LUMINOSO) ANGULO 38 GRAUS 960CD (INTENSIDADE LUMINOSA)	un	22	27,00	0,00	34,11	34,11	0,00	750,42	750,42	0,19 %
17.3.2	00000542	Próprio	EMBUTIDO DE ABS QUADRADO RECUADO DICRÓICA BT 100X100X35MM BRANCO NICH0 90X90MM COM ALTURA DE 80MM COM LÂMPADA LED 7W 4000 K (LUZ QUENTE) 525 LM (FLUXO LUMINOSO) ANGULO 38 GRAUS 960CD (INTENSIDADE LUMINOSA)	UN	4	27,00	0,00	34,11	34,11	0,00	136,44	136,44	0,04 %
17.3.3	00000543	Próprio	EMBUTIDO DE ABS QUADRADO RECUADO PARA PAR 20 130X130X35MM BRANCO NICH0 115X115X125 COM LAMPADA PAR 20 7W 3000K 525 LM (FLUXO LUMINOSO) ANGULO 38 GRAUS INTENSIDADE LUMINOSA 900CD	UN	11	32,00	0,00	40,43	40,43	0,00	444,73	444,73	0,11 %

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS

CNPJ: 92.871.532/0001-12

17.3.4	00000544	Próprio	EMBUTIDO DE ABS QUADRADO RECUADO PARA PAR 20 130X130X35MM BRANCO NICH0 115X115X125 COM LAMPADA PAR 20 7W 4000K 525 LM (FLUXO LUMINOSO) ANGULO 38 GRAUS INTENSIDADE LUMINOSA 900CD	UN	32	32,00	0,00	40,43	40,43	0,00	1.293,76	1.293,76	0,33 %
17.3.5	00000545	Próprio	PAINEL DE EMBUTIR DE ABS 3000K 30X30MM 1850 LUMENS 24W	UN	12	24,00	0,00	30,32	30,32	0,00	363,84	363,84	0,09 %
17.3.6	00000546	Próprio	PAINEL DE EMBUTIR DE ABS 3000K 40X40MM 3240 LUMENS 36W	UN	34	69,70	0,00	88,07	88,07	0,00	2.994,38	2.994,38	0,77 %
17.3.7	00000547	Próprio	PAINEL SOBREPOR DE ABS 6500K 40X40MM 3240 LUMENS 36W	UN	7	76,00	0,00	96,04	96,04	0,00	672,28	672,28	0,17 %
17.3.8	00000548	Próprio	SUPORTES DE LOUÇA COM LÂMPADA PARA CHURRASQUEIRA HALÓGENA 70W 220V	UN	11	22,00	0,00	27,80	27,80	0,00	305,80	305,80	0,08 %
17.3.9	00000549	Próprio	PAINEL EMBUTIDO ABS 4000K 1,20 X 15CM X 2,5CM 72 W 5040 LM ÂNGULO DE ABERTURA 120 GRAUS - NICH0 119CM X 14CM (UMA LUMINÁRIA E UM DRIVER)	UN	17	193,00	0,00	243,89	243,89	0,00	4.146,13	4.146,13	1,07 %
17.3.10	00000550	Próprio	TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR 2M, PRETO, METAL	UN	4	57,50	0,00	72,66	72,66	0,00	290,64	290,64	0,07 %
17.3.11	00000551	Próprio	EMENDA RETA PARA TRILHO ELETRIFICADO, PRETA	UN	2	8,00	0,00	10,10	10,10	0,00	20,20	20,20	0,01 %
17.3.12	00000552	Próprio	SPOT PRETO PARA AR111 125X210MM REDONDO METAL COM SOQUETE E ADAPTADOR PARA TRILHO COM LAMPADA AR 111 3000K 12W 950 LM 24 GRAUS DE ABERTURA	UN	12	86,50	0,00	109,31	109,31	0,00	1.311,72	1.311,72	0,34 %
17.3.13	00000553	Próprio	PONTO DE PISO 10W 24 GRAUS 3000K NICH0 11,5 CM REDONDO DIMENSÃO DO PRODUTO 12X9CM 1000 LM COM GRADE ANTIOFUSCANTE	UN	28	198,00	0,00	250,21	250,21	0,00	7.005,88	7.005,88	1,81 %
17.3.14	00000554	Próprio	PAINEL LED 62X62 3000K EMBUTIDO	UN	39	137,50	0,00	173,75	173,75	0,00	6.776,25	6.776,25	1,75 %
17.3.15	00000555	Próprio	EMBUTIDO DUPLO RECUADO COM LAMPADA 2XAR111 2700K 12W 24 GRAUS DE ABERTURA 2800CD	UN	21	159,80	0,00	201,93	201,93	0,00	4.240,53	4.240,53	1,09 %
17.3.16	00000556	Próprio	RELEFOTOCELULA	UN	2	45,00	0,00	56,86	56,86	0,00	113,72	113,72	0,03 %
17.3.17	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	30,11	29,53	8,52	38,05	2.953,00	852,00	3.805,00	0,98 %
17.3.18	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	25,20	23,32	8,52	31,84	2.332,00	852,00	3.184,00	0,82 %
<b>17.4</b>			<b>SISTEMA DE ALARME</b>									<b>7.435,29</b>	<b>1,92 %</b>
17.4.1	067801	SBC	KIT INTELBRAS CENTRAL DE ALARME MONITORADO AMT1016 COMPLETO	UN	1	1.358,56	298,18	1.418,63	1.716,81	298,18	1.418,63	1.716,81	0,44 %
17.4.2	059624	SBC	SIRENE BITONAL 120dB BAT.ALCALINA 9V COR BRANCA	UN	8	49,47	30,69	31,82	62,51	245,52	254,56	500,08	0,13 %
17.4.3	067100	SBC	SENSOR PRESENCA INFRAVERMELHO ALCANCE 12M INTELBRAS	UN	10	128,31	110,28	51,86	162,14	1.102,80	518,60	1.621,40	0,42 %
17.4.4	058135	SBC	CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ALARME INC.2x1,00	M	300	9,49	4,01	7,98	11,99	1.203,00	2.394,00	3.597,00	0,93 %
<b>17.5</b>			<b>DADOS</b>									<b>2.929,92</b>	<b>0,76 %</b>
17.5.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	10	63,93	20,28	60,50	80,78	202,80	605,00	807,80	0,21 %
17.5.2	00043973	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	300	4,13	0,00	5,21	5,21	0,00	1.563,00	1.563,00	0,40 %
17.5.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,11	29,53	8,52	38,05	236,24	68,16	304,40	0,08 %
17.5.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	25,20	23,32	8,52	31,84	186,56	68,16	254,72	0,07 %

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS  
CNPJ: 92.871.532/0001-12

17.6			<b>REDES DE AR CONDICIONADO</b>									<b>43.926,21</b>	<b>11,33 %</b>
17.6.1	00000208	Próprio	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	1	34.760,00	0,00	43.926,21	43.926,21	0,00	43.926,21	43.926,21	11,33 %

**Totais -> 113.553,99 274.160,87 387.714,86**

**Total sem BDI 306.825,00**  
**Total do BDI 80.889,86**  
**Total Geral 387.714,86**

---

ITAMAR BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL

---

LEANDRO STUANI - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RS 255.456