

5.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	150	20,46	21,99	4,27	26,26	3.298,50	640,50	3.939,00	2,69 %
5.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	150	47,88	39,78	21,67	61,45	5.967,00	3.250,50	9.217,50	6,31 %
5.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	150	6,90	5,52	3,33	8,85	828,00	499,50	1.327,50	0,91 %
5.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	150	53,48	42,47	26,17	68,64	6.370,50	3.925,50	10.296,00	7,04 %
5.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	150	28,39	23,77	12,66	36,43	3.565,50	1.899,00	5.464,50	3,74 %
5.6			RODAPE									11.990,50	8,20 %
5.6.1	022188	SBC	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	M	150	10,89	13,97	0,00	13,97	2.095,50	0,00	2.095,50	1,43 %
5.6.2	101739	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. AF_02/2026	M	50	59,46	32,51	43,80	76,31	1.625,50	2.190,00	3.815,50	2,61 %
5.6.3	0010	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS	m	150	31,58	32,95	7,58	40,53	4.942,50	1.137,00	6.079,50	4,16 %
6			PINTURA TÉCNICA E PROTEÇÃO SUPERFICIAL									75.534,90	51,68 %
6.1			Área Externa									40.345,50	27,60 %
6.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	820	2,69	2,81	0,64	3,45	2.304,20	524,80	2.829,00	1,94 %
6.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	630	5,50	4,37	2,68	7,05	2.753,10	1.688,40	4.441,50	3,04 %
6.1.3	180030	SBC	TINTA ACRILICA EMBORRACHADA INDUTIL INTERLIGHT PISO	m²	630	40,91	24,90	27,60	52,50	15.687,00	17.388,00	33.075,00	22,63 %
6.2			Área Interna									27.065,40	18,52 %
6.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	790	5,50	4,37	2,68	7,05	3.452,30	2.117,20	5.569,50	3,81 %
6.2.2	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	790	21,20	14,96	12,25	27,21	11.818,40	9.677,50	21.495,90	14,71 %
6.3			Grades e Perfis Metálicos									8.124,00	5,56 %
6.3.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	200	16,00	15,56	4,97	20,53	3.112,00	994,00	4.106,00	2,81 %
6.3.2	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	200	15,66	11,20	8,89	20,09	2.240,00	1.778,00	4.018,00	2,75 %

Totais -> 83.215,12 62.955,08 146.170,20

Total sem BDI113.908,56

Total do BDI32.261,64

Total Geral146.170,20