



PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA

Obra: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SOBRECORTURA METÁLICA E ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO / SINAPI COM DESONERAÇÃO Ref. Mês 07/2026 Data Referência: 11/08/2026

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

BDI: 26,37 %

					VALORES UNITÁRIOS			VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES COM BDI		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	P. UNIT.	M.O	MAT.EQU.	P. UNIT. COM BDI	M.O. COM BDI	MAT.EQ. COM BDI	M.O. COM BDI	MAT.EQ. COM BDI	TOTAL COM BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

15.020,27 11.357,57 26.377,84

1.1	SINAP 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,48	494,08	47,38	446,70	624,37	59,88	564,49	388,00	3.657,91	4.045,91
1.2	SINAPI - 106170	LIMPEZA DE GRADIL. AF_10/2025_PS (LIMPEZA E VARREDURA DO TELHADO EXISTENTE)	m2	1.550,00	7,06	6,98	0,08	8,92	8,83	0,10	13.680,70	147,97	13.828,67
1.3	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COLETA A AGUA DA CALHA)	m	48,80	88,08	7,07	81,01	111,31	8,94	102,37	436,17	4.995,60	5.431,77
1.4	SINAPI - 89591	JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (COLETA A ÁGUA DA CALHA)	un	16,00	151,91	25,49	126,42	191,97	32,21	159,76	515,40	2.556,10	3.071,50

2. EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SOBRECORTURA METÁLICA E ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO

266.970,00

2.1	MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SEGUINTEs ITENS PARA A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SOBRECORTURA METÁLICA E ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, SOBRE COBERTURA EXISTENTE: 1550 M² DE TELHAS ONDULADAS ESPESSURA 0,5 MM; 1520 M² DE MANTA DE LÃ DE VIDRO BISSOLÚVEL ALUMINIZADA, ESPESSURA 50 MM; 1320 M DE PERFIL CARTOLA DE AÇO GALVANIZADO 20x40x50x40x20 #0,95 MM; 96 M DE CALHAS EXPOSTAS EM ALUMINIO , CORTE 50 CM, ESPESSURA 0,70 MM COM OITO SAÍDAS DE Ø150 MM; PARAFUSOS AUTOPERFURANTES ESTRUTURAIS, SELANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO.	VB	1,00	266.970,00	94.800,00	172.170,00	NA	NA	NA	94.800,00	172.170,00	266.970,00
-----	---------	---	----	------	------------	-----------	------------	----	----	----	-----------	------------	------------

TOTAL GERAL

293.347,84

Referência de preços:

SINAPI COM DESONERAÇÃO Ref. Mês 07/2026 Data Referência: 11/08/2026

BDI: 26,37 %

Assinatura do Responsável:

Data: 13/08/2026

OBS: * VALOR ADQUIRIDO POR COTAÇÃO DE MERCADO NÃO INCLUIENDO RDI

Documento assinado digitalmente



RENATA ZAMPIERI

Data: 17/08/2026 10:24:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

LUIZ ANTONIO OLIBONI

Data: 14/08/2026 17:05:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATA ZAMPIERI
Prefeita em Exercício
MUNICÍPIO DE NOVA PÁDUA

ELEVA ENGENHARIA
Luiz Antônio Oliboni
Engenheiro Civil - CREA: RS266343