PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL					DATA	abr/25							
Planilha de Quantitativos													
ACESSO A FAZENDA FIALHO - E060 A E1125 - SÃO VALENTIM DO SUL				SINAPI: 05/2024									
EDITAL					Transporte CBUQ	Demais itens		Transporte CBUQ	Demais itens		Transporte CBUQ	Demais itens	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - PROPONENTE + CONCEDENTE				BDI	15,00%	24,23%	BDI	15,00%	24,23%	BDI	15,00%	24,23%	
				ORÇAMENTO TOTAL			ORÇAMENTO CONCEDENTE			ORÇAMENTO CONVENENTE			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1. PAVIMENTAÇÃO ROTA TURISTICA ETAPA 03							R$ 1.424.934,34			R$ 997.280,81			R$ 427.653,52
1.1			**Serviços Preliminares**				R$ 68.808,27			R$ -			R$ 68.808,27
1.1.1	SINAPI-CPU	ADM	Administração de Obra	un	1,00	47.799,06	47.799,06	0,00	47.799,06	0,00	1,00	47.799,06	47.799,06
1.1.2	SINAPI-CPU	PLACA	Placa de obra	m²	4,50	3.384,47	15.230,12	0,00	3.384,47	0,00	4,50	3.384,47	15.230,12
1.1.3	SINAPI-CPU	MOB/DESMOB	Mobilização de Equipes	un	1,00	5.779,09	5.779,09	0,00	5.779,09	0,00	1,00	5.779,09	5.779,09
1.2			**Pavimentação**				1.308.359,72			949.514,47			358.845,25
1.2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	7.502,60	2,81	21.082,31	7.502,60	2,81	21.082,31	0,00	2,81	0,00
1.2.2	SINAPI-I	4718	Camada de brita anti-extusiva	m³	225,08	115,98	26.104,78	0,00	115,98	0,00	225,08	115,98	26.104,78
1.2.3	SINAPI	95875	Transporte de material DMT>=25 km	m³*km	5.627,00	3,33	18.737,91	3,00	3,33	9,99	5.624,00	3,33	18.727,92
1.2.4	SINAPI	96399	Execução de Base ou Subbase com pedra rachão e=15 cm	m³	1.082,26	143,40	155.196,08	0,00	143,40	0,00	1.082,26	143,40	155.196,08
1.2.5	SINAPI	95875	Transporte de material DMT>=25 km	m³*km	27.056,50	3,33	90.098,15	0,00	3,33	0,00	27.056,50	3,33	90.098,15
1.2.6	SINAPI	96396	Base brita graduada e=12 cm	m³	846,64	204,13	172.824,62	510,00	204,13	104.106,30	336,64	204,13	68.718,32
1.2.7	SINAPI	95875	Transporte de material DMT>=25 km	m³*km	21.166,00	3,33	70.482,78	21.166,00	3,33	70.482,78	0,00	3,33	0,00
1.2.8	SINAPI-CPU	Composição (PMEV 102470)	Imprimação da base, CM-30	m²	7.050,30	10,57	74.521,67	7.050,30	10,57	74.521,67	0,00	10,57	0,00
1.2.9	SINAPI	96402	Pintura de ligação, RR-2C	m²	7.050,30	4,29	30.245,79	7.050,30	4,29	30.245,79	0,00	4,29	0,00
1.2.10	SINAPI-CPU	Composição (PMEV 95995)	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, esp=5 cm (após compactado)	m³	346,38	1.780,17	616.615,28	346,38	1.780,17	616.615,28	0,00	1.780,17	0,00
1.2.11	SINAPI	95875	Transporte CBUQ DMT>=25 km	m³*km	8.659,50	3,08	26.671,26	8.659,50	3,08	26.671,26	0,00	3,08	0,00
1.2.12	SINAPI-CPU	Composição (PMEV COMP01)	Desmobilização de Equipes	un	1,00	5.779,09	5.779,09	1,00	5.779,09	5.779,09	0,00	5.779,09	0,00
1.3			**Sinalização Viária**				47.766,35			47.766,35			0,00
1.3.1	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço d = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo i + si - fornecimento e implantação	un	6,00	556,99	3.341,94	6,00	556,99	3.341,94	0,00	556,99	0,00
1.3.2	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço d = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo i + si - fornecimento e implantação	un	6,00	557,03	3.342,18	6,00	557,03	3.342,18	0,00	557,03	0,00
1.3.3	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	m	12,00	601,87	7.222,44	12,00	601,87	7.222,44	0,00	601,87	0,00
1.3.4	SINAPI	102512	Pintura - tinta acrílica retrorrefletiva com microesfera de vidro (L=12 cm)	m	3.195,00	7,95	25.400,25	3.195,00	7,95	25.400,25	0,00	7,95	0,00
1.3.5	SICRO	5219606	Tacha refletiva bidirecional amarela vermelha tipo II com pino - distância 20 m	un	108,00	47,26	5.104,08	108,00	47,26	5.104,08	0,00	47,26	0,00
1.3.6	SICRO	5219606	Tacha refletiva bidirecional branca vermelha tipo II com pino - distância 15 m	un	71,00	47,26	3.355,46	71,00	47,26	3.355,46	0,00	47,26	0,00
			TOTAL GERAL ORÇAMENTO				R$ 1.424.934,34			R$ 997.280,81			R$ 427.653,52

OBS: Foi utilizado BDI de 24,23%, exceto o item de tranporte do CBUQ no qual foi utilizado BDI de 15% conforme Instrução Normativa nº 62 do DNIT.
Mês 04/25 de referência do SINAPI.

São Valentim do Sul, maio de 2025.

MOISES CAVANUS:80633234087
Assinado de forma digital por MOISES CAVANUS:80633234087
Dados: 2026.08.04 08:06:45 -03'00'

Moisés Cavanus
Prefeito Municipal

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE DIAS CORREA
Data: 10/06/2025 17:31:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Henrique Dias Corrêa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 76991