



Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Valentim do Sul
Setor de Engenharia e Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DO PISO POLIDO ENTORNO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL													EXTENSÃO:		3252 m²		
PROPRIETÁRIO: Município de São Valentim do Sul - RS													BDI:		24,23%		
LOCAL: CENTRO DE EVENTOS																	
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR UNITÁRIO (SEM BDI)			VALOR UNITÁRIO (COM BDI)			VALOR TOTAL (COM BDI)				
				DMT	UNID.	QUANT.	Mat. / Equip.	M. Obra	Total	Mat. / Equip.	M. Obra	Total	Mat. / Equip.	M. Obra	TOTAL		
1	PLACA DE OBRA											R\$ 1.584,31		R\$ 144,08		R\$ 1.728,39	
1.1	103689	SINAPI 02/26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		M2	3,00	R\$ 425,10	R\$ 38,66	R\$ 463,76	R\$ 528,10	R\$ 48,03	R\$ 576,13	R\$ 1.584,31	R\$ 144,08	R\$ 1.728,39		
2	PISO POLIDO											R\$ 113.728,39		R\$ 13.930,91		R\$ 127.659,30	
2.1	COMPOSIÇÃO 01	SINAPI 02/26	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, PARA ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM.		M2	650,00	R\$ 91,42	R\$ 5,73	R\$ 97,15	R\$ 113,57	R\$ 7,12	R\$ 120,69	R\$ 73.821,19	R\$ 4.626,95	R\$ 78.448,14		
2.2	97097	SINAPI 02/26	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021		M2	650,00	R\$ 36,15	R\$ 2,62	R\$ 38,77	R\$ 44,91	R\$ 3,25	R\$ 48,16	R\$ 29.190,94	R\$ 2.115,64	R\$ 31.306,58		
2.3	103673	SINAPI 02/26	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		M3	65,00	R\$ 0,21	R\$ 46,62	R\$ 46,83	R\$ 0,26	R\$ 57,92	R\$ 58,18	R\$ 16,96	R\$ 3.764,54	R\$ 3.781,50		
2.4	COMPOSIÇÃO 02	SINAPI 02/26	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE CAMADA DE BRITA Nº 0, ESPESSURA DE 15 CM, PARA COMPACTAÇÃO		M2	650,00	R\$ -	R\$ 2,98	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ -	R\$ 2.406,34	R\$ 2.406,34		
2.5	4720	SINAPI 02/26	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	65,00	R\$ 109,10	R\$ -	R\$ 109,10	R\$ 135,53	R\$ -	R\$ 135,53	R\$ 8.809,77	R\$ -	R\$ 8.809,77		
2.6	97084	SINAPI 02/26	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021		M2	650,00	R\$ 0,05	R\$ 0,73	R\$ 0,78	R\$ 0,06	R\$ 0,91	R\$ 0,97	R\$ 40,37	R\$ 589,47	R\$ 629,84		
2.7	97087	SINAPI 02/26	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021		M2	650,00	R\$ 2,29	R\$ 0,53	R\$ 2,82	R\$ 2,84	R\$ 0,66	R\$ 3,50	R\$ 1.849,16	R\$ 427,97	R\$ 2.277,13		
TOTAIS												R\$ 115.312,70		R\$ 14.074,99		R\$ 129.387,69	

São Valentim do Sul, 07 de abril de 2026.

Eng. Civil Altair Eitelven

CREA-RS 243039