

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL				DATA		jan/26													
Planilha de Quantitativos				SINAPI/SICRO: 01/2026															
ACESSO A FAZENDA FIALHO - E060 A E1125 - SÃO VALENTIM DO SUL				Transporte CBUQ		Demais itens		Transporte CBUQ		Demais itens		Transporte CBUQ		Demais itens					
EDITAL				15,00%		24,23%		15,00%		24,23%		15,00%		24,23%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - PROPONENTE + CONCEDENTE				BDI		15,00%		24,23%		BDI		15,00%		24,23%					
				ORÇAMENTO TOTAL				ORÇAMENTO CONCEDENTE				ORÇAMENTO CONVENIENTE							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)						
<b>1. PAVIMENTAÇÃO ROTA TURISTICA ETAPA 03</b>				<b>ACESSO A FAZENDA FIALHO - E060 A E1125</b>				<b>R\$ 1.381.959,22</b>				<b>R\$ 940.155,29</b>				<b>R\$ 441.803,93</b>			
1.1			<b>Serviços Preliminares</b>				R\$ 75.283,39			R\$ -			R\$ 75.283,39						
1.1.1	SINAPI-CPU	ADM	Administração de Obra	un	1,00	65.686,39	65.686,39	0,00	65.686,39	0,00	1,00	65.686,39	65.686,39						
1.1.2	SINAPI-CPU	PLACA	Placa de obra	m²	6,00	640,78	3.844,68	0,00	640,78	0,00	6,00	640,78	3.844,68						
1.1.3	SINAPI-CPU	MOB/DESMOB	Mobilização de Equipes	un	1,00	5.752,32	5.752,32	0,00	5.752,32	0,00	1,00	5.752,32	5.752,32						
1.2			<b>Pavimentação</b>				1.255.067,91			888.547,37			366.520,54						
1.2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	7.502,60	3,79	28.434,85	7.502,60	3,79	28.434,85	0,00	3,79	0,00						
1.2.2	SINAPI-I	4718	Camada de brita anti-exclusiva	m³	225,08	120,81	27.191,91	0,00	120,81	0,00	225,08	120,81	27.191,91						
1.2.3	SINAPI	95875	Transporte de material DMT>=25 km	m³*km	5.627,00	3,34	18.794,18	3,00	3,34	10,02	5.624,00	3,34	18.784,16						
1.2.4	SINAPI	96399	Execução de Base ou Subbase com pedra rachão e=15 cm	m³	1.082,26	146,19	158.215,59	0,00	146,19	0,00	1.082,26	146,19	158.215,59						
1.2.5	SINAPI	95875	Transporte de material DMT>=25 km	m³*km	27.056,50	3,34	90.368,71	0,00	3,34	0,00	27.056,50	3,34	90.368,71						
1.2.6	SINAPI	96396	Base brita graduada e=12 cm	m³	846,64	213,76	180.977,77	510,00	213,76	109.017,60	336,64	213,76	71.960,17						
1.2.7	SINAPI	95875	Transporte de material DMT>=25 km	m³*km	21.166,00	3,34	70.694,44	21.166,00	3,34	70.694,44	0,00	3,34	0,00						
1.2.8	SINAPI-CPU	Composição (PMEV 102470)	Imprimação da base, CM-30	m²	7.050,30	6,21	43.782,36	7.050,30	6,21	43.782,36	0,00	6,21	0,00						
1.2.9	SINAPI	96402	Pintura de ligação, RR-2C	m²	7.050,30	3,62	25.522,09	7.050,30	3,62	25.522,09	0,00	3,62	0,00						
1.2.10	SINAPI-CPU	Composição (PMEV 95995)	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, esp=5 cm (após compactado)	m³	346,38	1.670,35	578.575,83	346,38	1.670,35	578.575,83	0,00	1.670,35	0,00						
1.2.11	SINAPI	95875	Transporte CBUQ DMT>=25 km	m³*km	8.659,50	3,09	26.757,86	8.659,50	3,09	26.757,86	0,00	3,09	0,00						
1.2.12	SINAPI-CPU	Composição (PMEV COMP01)	Desmobilização de Equipes	un	1,00	5.752,32	5.752,32	1,00	5.752,32	5.752,32	0,00	5.752,32	0,00						
1.3			<b>Sinalização Viária</b>				51.607,92			51.607,92			0,00						
1.3.1	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço d = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo i + si - fornecimento e implantação	un	6,00	610,80	3.664,80	6,00	610,80	3.664,80	0,00	610,80	0,00						
1.3.2	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço d = 0,80 m - película retrorefletiva tipo i + si - fornecimento e implantação	un	6,00	610,85	3.665,10	6,00	610,85	3.665,10	0,00	610,85	0,00						
1.3.3	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	m	12,00	657,46	7.889,52	12,00	657,46	7.889,52	0,00	657,46	0,00						
1.3.4	SINAPI	102512	Pintura - tinta acrílica retrorrefletiva com microesfera de vidro (L=12 cm)	m	3.195,00	8,70	27.796,50	3.195,00	8,70	27.796,50	0,00	8,70	0,00						
1.3.5	SICRO	5219606	Tacha refletiva bidirecional amarela vermelha tipo II com pino - distância 20 m	un	108,00	48,00	5.184,00	108,00	48,00	5.184,00	0,00	48,00	0,00						
1.3.6	SICRO	5219606	Tacha refletiva bidirecional branca vermelha tipo II com pino - distância 15 m	un	71,00	48,00	3.408,00	71,00	48,00	3.408,00	0,00	48,00	0,00						
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 1.381.959,22</b>			<b>R\$ 940.155,29</b>			<b>R\$ 441.803,93</b>						

Declaramos que foi utilizado os mesmos encargos sociais da tabela SINAPI e SICRO, referência 01/2026, sem desoneração com BDI 24,23%, exceto o transporte do CBUQ com BDI de 15,00%. Encargos Sociais 69,29%. Utilizado composição do CBUQ considerando utilização de usina própria da empresa executante conforme composição apresentada no memorial

São Valentim do Sul, abril de 2026.

**Moisés Cavanus**  
Prefeito Municipal

**Luiz Henrique Dias Corrêa**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 76991