ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.		
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
CDS000002 ENGENHEIRO / ARQUITETO (RESIDENTE) Modalidade - 2 horas/dia	**2,00**	**MS**
IDS000004 ENGENHEIRO JUNIOR OU ARQUITETO	88,00	H
CDS000003 VIGILANCIA - Equipe - modalidade A - 12 horas / dia	**1,00**	**MS**
IDS000007 VIGIA - HORISTA	540,00	H
CDS000244 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - REDES DE ESGOTO	**17,00**	**M**
IDS000037 EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR	0,42	H
IDS000038 ESTAÇÃO TOTAL - TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO	0,01	MS
IDS000144 NIVEL OTICO C/ PRECISÃO	1,70	H
IDS000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	3,40	H
IDS002355 DESENHISTA	0,42	H
IDS007592 TOPOGRAFO	1,70	H
CDS001165 MESTRE DE OBRAS - modalidade tempo integral	**1,00**	**MS**
IDS000017 MESTRE DE OBRAS -SEG-SEX -HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	220,00	H
CDS000816 TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Modalidade - 2 horas/dia	**1,00**	**MS**
IDS000440 TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	44,00	H
CDS000009 CONSUMO DE TELEFONIA	**2,00**	**MS**
IDS000028 TELEFONE TARIFA BÁSICA	2,00	UN
MANUTENCAO 5% do valor do canteiro de obras	**2,00**	**MS**
CDS000012 TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA - Acima de R$ 15.000,00	**1,00**	**UN**
IDS000031 TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA - ACIMA DE R$ 15.000,01	1,00	UN
CDS000404 TAXA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NAS VIAS PÚBLICAS - ACIMA DE 1001M2	**1,00**	**UN**
IDS000276 UFM - TAXA MUNICIPAL	2.000,00	UN
3. INSTALAÇÃO DA OBRA		
3. 1. SERVIÇOS INICIAIS		
CDS000013 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TERRESTRE - Incluindo equip	**1,00**	**CJ**
IDS000032 CAMINHÃO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO	8,00	H
IDS006115 AJUDANTE - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	16,00	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	8,00	H
CDS000017 PLACAS DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO - PADRÃO PREFEITURA	**10,00**	**M2**
IDS005652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (SEM LANÇAMENTO)	0,10	M3
IDS000034 PEÇA MADEIRA DE LEI 2,5x7,5cm (1"x3")	10,00	M
IDS000035 PEÇA MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5x7,5cm (3x3)	6,60	M
IDS000033 PLACA DE OBRA ADESIVADA	10,00	M2
IDS000036 PREGOS BITOLAS VARIADAS	1,10	KG
IDS001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	10,00	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	20,00	H
CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA	**120,00**	**M**
IDS000355 BALIZADOR PALITO COM BASE	2,40	UN
IDS000478 CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO	30,00	UN
S00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	0,05	M2
IDS000039 CONE DE PVC PARA SINALIZAÇÃO	0,72	UN
S00005076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 X 9	0,20	KG
S00004006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,01	M3
S00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	2,70	M
IDS000040 SINALIZAÇÃO - TIPO PISCA-PISCA	2,40	UN
S00037524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	4,00	M
IDS001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	2,20	H

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	2,00	H
IDS000701 SINALIZAÇÃO - PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO SOBRE CHASSI	**60,00**	**D**
3. 2. CANTEIRO DE OBRAS		
CDS000026 CONTAINER - GALPÃO - LOCAÇÃO	**2,00**	**MS**
IDS000079 CONTAINER S/ REVEST- GALPAO APROX. 13M²	2,00	MS
IDS000221 BANHEIRO QUIMICO - MODULO - LOC MENSAL	**2,00**	**MS**
IDS000355 BALIZADOR PALITO COM BASE	**17,00**	**UN**
S00037524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	**100,00**	**M**
IDS000415 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	**480,00**	**H**
4. REDE COLETORA		
4. 1. ESCAVAÇÃO		
CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M	**820,00**	**M3**
IDS000154 RETROESCAVADEIRA S/ RODAS C/ CARREGADEIRA S/ OPERADOR	54,94	H
IDS000426 OPERADOR RETROESCAVADEIRA -SEG-SEX HOR. COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	54,94	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	117,10	H
4. 2. REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO		
CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10 KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO	**1.066,00**	**M³**
IDS000032 CAMINHÃO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO	51,27	H
IDS000149 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS C/ OPERADOR	11,09	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	51,27	H
CDS000902 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE (M3*KM) COM EMPOLAMENTO	**11.726,00**	**MK**
IDS000032 CAMINHÃO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO	158,30	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	158,30	H
IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO	**1.066,00**	**M3**
4. 3. DEMOLIÇÃO		
522113 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA (E=25CM)	**100,00**	**M2**
9043 PEDREIRO	40,00	H
9046 SERVENTE	160,00	H
97625 (97625) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANI ZADA, SEMNTO. AF 12/2017	**3,00**	**M3**
S00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,14	H
S00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,14	H
S00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	1,15	H
S00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,14	H
S00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,14	H
S00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,14	H
S00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,14	H
S00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	5,50	L
S00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	0,01	UN
4. 4. REATERRO E BASE		
CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE	**650,00**	**M3**
IDS000172 PLACA VIBRATORIA COMPACTADOR C/ MOTOR DIESEL S/ OPERADOR	260,00	H
IDS000154 RETROESCAVADEIRA S/ RODAS C/ CARREGADEIRA S/ OPERADOR	21,13	H
IDS000087 SAIBRO POSTO OBRA	747,50	M3
IDS004257 OPERADOR MARTELETE COMPACTADOR -SEG-SEX HOR.COMERCIAL e SÁBADO T MANHÃ	260,00	H
IDS000426 OPERADOR RETROESCAVADEIRA -SEG-SEX HOR. COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	21,13	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	520,00	H
CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento	**15,00**	**M3**
IDS000059 BRITA 1	17,25	M3
IDS000032 CAMINHÃO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO	1,15	H

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
IDS000149 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS C/ OPERADOR	0,23	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	1,15	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	40,90	H
CDS000082 LASTRO MANUAL COM PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	**100,00**	**M3**
IDS000183 PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO c/ transp	110,00	M3
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	600,00	H
4. 5. ESCORAMENTO		
CDS000042 ESCORAMENTO CONTINUO MADEIRA	**150,00**	**M2**
IDS000089 ESCORA DE EUCALIPTO	72,45	M
IDS000069 PEÇA MADEIRA DE LEI 6 X 12 CM	49,50	M
IDS000036 PREGOS BITOLAS VARIADAS	105,00	KG
IDS000102 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 x23,00cm - NÃO APARELHADA	216,90	M
IDS001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	48,10	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	96,22	H
CDS001254 ESCORAMENTO DE VALAS C/ PRANCHÕES METÁLICOS C/ ESCAVADEIRA-ÁREA CRAVAD	**250,00**	**M2**
S00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	20,00	M
IDS000148 COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 210PCM	25,00	H
IDS000425 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 155 HP CAPACIDADE 1,20 M3 C/ OPERADOR	25,00	H
IDS000151 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL S/ COMPRESSOR S/ OPERADOR	25,00	H
IDS000605 PERFIL METÁLICO "W6" 250 X 38,5 KG/M	4,00	M
IDS000142 PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	30,00	KG
S00004448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	47,50	M
IDS001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	175,00	H
IDS004257 OPERADOR MARTELETE COMPACTADOR -SEG-SEX HOR.COMERCIAL e SÁBADO T MANHÃ	25,00	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	435,00	H
4. 6. FORNECIMENTO DE TUBOS E GALEIRAS		
CDS001270 FORNECIMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1000mm PBJE EA2 - c/ transp	**10,00**	**M**
IDS000487 CAMINHÃO TIPO MUNCK CAP 6T ALCANCE 9,70 M S/ OPERADOR	5,88	H
IDS000592 TUBO CONCRETO ARMADO ESGOTO SANIT EA-2 PB JE DN 1000 MM	10,00	M
IDS000109 OPERADOR GUINDASTE	5,88	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	16,01	H
COMP-0001 GALERIA PRÉ-MOLD. FCK 40 MPA – 400x1,25 cm (4,00 x 1,25 x 1,00 x 0,25 m)	**17,00**	**M**
CDS000327 FORNECIMENTO TUBO FD DN 1000MM	**12,00**	**M**
IDS000211 TUBO FD PB DN 1000mm K-7	12,00	M
4. 7. ASSENTAMENTO DE TUBOS E GALEIRAS		
9500168 RADIER DE 15CM PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	**20,00**	**M3**
2577 ACO CA-50 3/4" - 2,480kg/m	264,00	KG
2515 ARAME RECOZIDO 18 BWG	7,20	KG
2526 AREIA MEDIA	12,30	M3
2528 BRITA 1 OU 2	17,00	M3
2524 CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320	7.200,00	KG
2532 EMULSAO DESMOLDANTE	0,05	L
2581 GUIA CEDRINHO 2,5 x 15cm	40,00	M
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS	0,07	KG
2549 SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x 5,0cm	20,70	M
9015 AJUDANTE DE FERREIRO	28,80	H
9014 FERREIRO	28,80	H
9043 PEDREIRO	80,00	H
9046 SERVENTE	300,00	H

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
CDS001140 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 1000 MM	**10,00**	**M**
IDS000487 CAMINHÃO TIPO MUNCK CAP 6T ALCANCE 9,70 M S/ OPERADOR	3,38	H
IDS002699 ASSENTADOR DE TUBOS	3,38	H
IDS000109 OPERADOR GUINDASTE	3,38	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	6,76	H
COMP-0002 ASSENTAMENTO GALERIA PRÉ-MOLD. FCK 40 MPA 400x1,25 cm (4,00 x 1,25 x 1,00 x 0,25 m)	**17,00**	**M**
S00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	**1.650,00**	**KG**
CDS000285 ASSENTAMENTO TUBO FD DN 1000mm	**12,00**	**M**
IDS000049 AREIA REGULAR - Inclui transporte	2,16	M3
IDS000487 CAMINHÃO TIPO MUNCK CAP 6T ALCANCE 9,70 M S/ OPERADOR	1,03	H
IDS000228 FITA SUBTERRANEA P/ ADUTORA	12,00	M
IDS006115 AJUDANTE - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	9,50	H
IDS002699 ASSENTADOR DE TUBOS	3,17	H
IDS000109 OPERADOR GUINDASTE	1,03	H
4. 8. POÇOS DE VISITA E ACESSÓRIOS		
CDS001135 PLUVIAL - PV - TIPO C - 1,00x2,00x2,00 - VIA - COMPLETO	**1,00**	**UN**
S00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	4,28	KG
IDS000049 AREIA REGULAR - Inclui transporte	1,83	M3
S00034576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	228,00	UN
IDS000112 BRITA 2	0,88	M3
IDS000146 CAMINHÃO CABINADO CARROCERIA MADEIRA CAP 6-8 T SEM MOTORISTA	0,33	H
IDS000046 CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320	438,93	KG
IDS000090 GUIA PINHO 3A. 2,5 X 15CM - 1 X 6"	7,54	M
IDS000036 PREGOS BITOLAS VARIADAS	0,50	KG
IDS005875 RETROESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO C/ OPERADOR	1,33	H
IDS000213 TAMPÃO FD DN 600mm ARTIC. PESADO - Inclui transporte	1,00	UN
IDS001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	2,82	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	0,33	H
IDS000426 OPERADOR RETROESCAVADEIRA -SEG-SEX HOR. COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	1,33	H
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	23,88	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	24,96	H
CDS001119 PLUVIAL - METRO ADICIONAL DE PV- TIPO C - NA VIA	**1,00**	**UN**
IDS000049 AREIA REGULAR - Inclui transporte	0,46	M3
S00034576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	116,00	UN
IDS000146 CAMINHÃO CABINADO CARROCERIA MADEIRA CAP 6-8 T SEM MOTORISTA	0,33	H
IDS000046 CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320	154,35	KG
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	0,33	H
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	11,76	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	16,17	H
102141 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂ METRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	**1,00**	**UN**
S00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	0,24	H
S00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	21,10	H
S00000378 ARMADOR (HORISTA)	1,47	H
S00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	0,37	H
S00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1,86	H
S00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	21,10	H
S00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	1,44	H
S00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	1,93	H
S00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	0,46	H

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
S00004750 PEDREIRO (HORISTA)	6,53	H
S00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	21,10	H
S00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	7,17	H
S00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	21,10	H
S00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	10,99	KG
S00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	5,00	L
S00041610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M	1,00	UN
S00012563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E	1,00	UN
S00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,26	KG
S00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,54	M3
S00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,01	UN
S00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	0,01	UN
S00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	2,13	M2
S00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	0,29	M2
S00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	0,11	M2
S00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	270,19	KG
S00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	0,01	UN
S00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	0,01	L
S00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	1,26	KW
S00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2,20	H
S00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3,79	H
S00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	8,09	H
S00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	7,02	H
S00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	21,75	UN
S00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2,20	H
S00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3,79	H
S00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	8,09	H
S00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	7,02	H
S00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	0,13	KG
S00004222 GASOLINA COMUM	0,09	L
S00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	5,60	L
S00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,72	M3
S00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,22	M3
S00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	0,08	M3
S00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,45	M
S00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	0,14	KG
S00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	0,06	KG
S00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA	0,01	UN
S00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	1,96	M
S00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10 (250 MM)	0,01	UN
S00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	289,59	UN
S00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	0,01	UN
99278 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF 12/2020	**1,50**	**M**
S00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,91	H
S00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,91	H
S00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	0,07	H
S00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	0,60	H
S00004750 PEDREIRO (HORISTA)	0,71	H

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
S00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,91	H
S00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	0,56	H
S00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,91	H
S00012544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E	3,00	UN
S00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,02	M3
S00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,01	UN
S00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	10,01	KG
S00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,02	KW
S00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,67	H
S00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,69	H
S00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,55	H
S00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,67	H
S00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,69	H
S00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,55	H
S00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	1,67	L
S00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA	0,01	UN
S00011650 ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1500* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 15 CM	**1,00**	**UN**
CDS001136 TAMPÃO DE FERRO DN 800 - FORNEC E INSTALAÇÃO	**1,00**	**UN**
IDS000047 AREIA MEDIA	0,04	M3
IDS000114 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 c/ transporte	14,00	KG
IDS000533 TAMPAO FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 800 CL 400 NBR 10160/2005	1,00	UN
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	2,00	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	2,00	H
5. REMOÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		
5. 1. REMOÇÃO		
CDS000085 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - ASFALTO C/ MARTELETE	**12,00**	**M3**
IDS000032 CAMINHÃO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO	1,02	H
IDS000148 COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 210PCM	18,00	H
IDS000318 MAQUINA DE CORTAR ASFALTO	4,80	H
IDS000151 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL S/ COMPRESSOR S/ OPERADOR	18,00	H
IDS000154 RETROESCAVADEIRA S/ RODAS C/ CARREGADEIRA S/ OPERADOR	0,35	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	1,02	H
IDS004257 OPERADOR MARTELETE COMPACTADOR -SEG-SEX HOR.COMERCIAL e SÁBADO T MANHÃ	18,00	H
IDS004234 OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0,35	H
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	36,00	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	40,80	H
CDS000095 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - MEIO-FIO CONCRETO/GRANITO	**12,00**	**M**
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	1,20	H
CDS000094 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - GRAMA EM LEIVA	**18,00**	**M2**
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	6,30	H
5. 2. PAVIMENTAÇÃO		
CDS000103 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LEIVA SEG/SEX HOR.COMERCIAL E SÁB T.MANHÃ	**18,00**	**M2**
IDS000164 CAMINHÃO PIPA 6000L C/ ESPARGIDOR S/ MOTORISTA	0,01	H
IDS000216 TERRA VEGETAL POSTO OBRA	0,27	M3
IDS006128 AJUDANTE GERAL	1,80	H
IDS025964 JARDINEIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	3,60	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	0,01	H
CDS000793 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE GRAMA INCLUI TRANSPORTE	**18,00**	**M2**
IDS000215 GRAMA EM PLACAS	16,20	M2

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
CDS000120 AMBIENTAL - PLANTIO COMPENSATORIO ATE 10 MUDAS - inclui mudas	**12,00**	**CJ**
IDS000247 CALCARIO DOLOMITICO	7,03	KG
IDS000341 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO	46,80	KG
IDS000169 MUDA PARA PLANTIO - FUSTE >= 1,80M	120,00	UN
IDS000216 TERRA VEGETAL POSTO OBRA	4,49	M3
IDS000340 TUTORAMENTO PARA MUDAS C/ AMARRAS	30,00	M
IDS025964 JARDINEIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	60,00	H
6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CDS001287 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E=14CM FBK=14MBPA	**3,00**	**M2**
IDS000047 AREIA MEDIA	0,06	M3
IDS000093 BETONEIRA 320L MOTOR 3HP ELETRICO - LOCACAO	0,16	H
S00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	46,29	UN
IDS000305 CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA	4,12	KG
S00038599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	3,87	UN
IDS000114 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 c/ transporte	18,54	KG
S00038592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	2,10	UN
S00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	1,19	M
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	3,12	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	2,19	H
CDS000079 ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6	**50,00**	**M2**
IDS000047 AREIA MEDIA	16,82	M3
IDS000114 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 c/ transporte	3.373,50	KG
IDS000158 PARALELEPIPEDO GRANITICO	1,25	ML
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	350,00	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	500,00	H
CDS000932 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE	**40,00**	**M3**
S00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	11,34	KG
IDS000148 COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 210PCM	129,87	H
IDS000151 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL S/ COMPRESSOR S/ OPERADOR	129,87	H
IDS004257 OPERADOR MARTELETE COMPACTADOR -SEG-SEX HOR.COMERCIAL e SÁBADO T MANHÃ	129,87	H
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	25,46	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	263,14	H
533209 ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBA DE 26HP	**60,00**	**H**
16400 BOMBA DE DRENAGEM 26,0 HP-GAS- LOCACAO	60,00	H
9046 SERVENTE	30,00	H
9500036 CONCRETO FCK25 MPA - PREPARO, ARMADURAS E FORMAS	**10,00**	**M3**
2572 ACO CA-50 1/4" - 0,248kg/m	200,00	KG
2574 ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m	100,00	KG
2573 ACO CA-50 5/16" - 0,393kg/m	100,00	KG
2515 ARAME RECOZIDO 18 BWG	18,00	KG
2526 AREIA MEDIA	6,20	M3
2501 BETONEIRA 320L MOTOR 3HP LOCACAO	0,60	D
IDS000112 BRITA 2	8,50	M3
2524 CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320	4.000,00	KG
2504 MOTOR ELETRICO 2HP P/VIBRADOR LOCACAO	0,60	D
2540 PONTALETE PINHO 3a. 3 x 3"	160,00	M
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS	20,00	KG
16104 SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x 10,0cm	122,40	M
2538 TABUA DE PINHO 3a. 1 x 12"	128,00	M

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

Item/Descrição	Qtd.	Un
9015 AJUDANTE DE FERREIRO	84,00	H
IDS001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	110,00	H
9043 PEDREIRO	40,00	H
9046 SERVENTE	120,00	H
IDS000185 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO C/ LANÇA TELESCOPICA C/ OPERADOR	**40,00**	**H**
7. CADASTRO		
CDS000756 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL P/ MEDIÇÕES	**17,00**	**M**
IDS000037 EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR	0,31	H
IDS000038 ESTAÇÃO TOTAL - TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO	0,01	MS
IDS000303 IMPRESSÃO COLORIDA A4 - LASER	0,09	UN
IDS000304 PLOTAGEM PB	0,03	M2
IDS000024 VEICULO UTILITARIO - C/ MOTORISTA	0,01	MS
IDS000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1,26	H
IDS002355 DESENHISTA	0,31	H
IDS007592 TOPOGRAFO	0,79	H
8. FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ.		

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO GERMANI MARTINS
Data: 29/07/2026 16:35:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br