ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração) Base do Orçamento: SINAPI mar-26
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre Data do Orçamento: 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

			Item/Descrição	Qtd.	Un	Valor Unitário	Total
1.			**PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.**				
			Total do GRUPO				
2.	**DMAE**	**ADM-0001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**100,00**	**%**	**686,15**	**68.615,31**
			Subtotal do GRUPO				**68.615,31**
			Total do GRUPO				**68.615,31**
3.			**INSTALAÇÃO DA OBRA**				
3. 1.			SERVIÇOS INICIAIS				
3. 1. 1.	DMAE	CDS000013	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TERRESTRE - Incluindo equip	1,00	CJ	2.621,43	2.621,43
3. 1. 2.	DMAE	CDS000017	PLACAS DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO - PADRÃO PREFEITURA	10,00	M2	646,64	6.466,40
3. 1. 3.	DMAE	CDS001026	SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA	120,00	M	15,18	1.821,60
3. 1. 4.	DMAE	IDS000701	SINALIZAÇÃO - PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO SOBRE CHASSI	60,00	D	197,88	11.872,80
			Subtotal do GRUPO				**22.782,23**
3. 2.			CANTEIRO DE OBRAS				
3. 2. 1.	DMAE	CDS000026	CONTAINER - GALPÃO - LOCAÇÃO	2,00	MS	1.067,59	2.135,18
3. 2. 2.	DMAE	IDS000221	BANHEIRO QUIMICO - MODULO - LOC MENSAL	2,00	MS	1.801,33	3.602,66
3. 2. 3.	DMAE	IDS000355	BALIZADOR PALITO COM BASE	17,00	UN	200,28	3.404,76
3. 2. 4.	SINAPI	S00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	100,00	M	4,47	447,00
3. 2. 5.	DMAE	IDS000415	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	480,00	H	25,57	12.273,60
			Subtotal do GRUPO				**21.863,20**
			Total do GRUPO				**44.645,43**
4.			**REDE COLETORA**				
4. 1.			ESCAVAÇÃO				
4. 1. 1.	DMAE	CDS000033	ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M	820,00	M3	15,82	12.972,40
			Subtotal do GRUPO				**12.972,40**
4. 2.			REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO				
4. 2. 1.	DMAE	CDS000901	REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10 KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO	1.066,00	M³	15,25	16.256,50
4. 2. 2.	DMAE	CDS000902	TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE (M3*KM) COM EMPOLAMENTO	11.726,00	MK	3,60	42.213,60
4. 2. 3.	DMAE	IDS000451	TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO	1.066,00	M3	23,39	24.933,74
			Subtotal do GRUPO				**83.403,84**
4. 3.			DEMOLIÇÃO				
4. 3. 1.	DMAE	522113	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA (E=25CM)	100,00	M2	60,90	6.090,00
4. 3. 2.	SINAPI	97625	(97625) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANI ZADA, SEMNTO. AF_12/2017	3,00	M3	74,21	222,63
			Subtotal do GRUPO				**6.312,63**
4. 4.			REATERRO E BASE				
4. 4. 1.	DMAE	CDS000040	REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE	650,00	M3	155,91	101.341,50
4. 4. 2.	DMAE	CDS000193	LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento	15,00	M3	253,28	3.799,20
4. 4. 3.	DMAE	CDS000082	LASTRO MANUAL COM PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	100,00	M3	308,39	30.839,00
			Subtotal do GRUPO				**135.979,70**
4. 5.			ESCORAMENTO				
4. 5. 1.	DMAE	CDS000042	ESCORAMENTO CONTINUO MADEIRA	150,00	M2	71,26	10.689,00
4. 5. 2.	DMAE	CDS001254	ESCORAMENTO DE VALAS C/ PRANCHÕES METÁLICOS C/ ESCAVADEIRA-ÁREA CRAVAD	250,00	M2	133,97	33.492,50
			Subtotal do GRUPO				**44.181,50**
4. 6.			FORNECIMENTO DE TUBOS E GALEIRAS				
4. 6. 1.	DMAE	CDS001270	FORNECIMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1000mm PBJE EA2 - c/ transp	10,00	M	1.514,24	15.142,40
4. 6. 2.	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COMP-0001	GALERIA PRÉ-MOLD. FCK 40 MPA – 400x1,25 cm (4,00 x 1,25 x 1,00 x 0,25 m)	17,00	M	12.468,60	211.966,20
4. 6. 3.	DMAE	CDS000327	FORNECIMENTO TUBO FD DN 1000MM	12,00	M	5.019,62	60.235,44
			Subtotal do GRUPO				**287.344,04**

ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração) Base do Orçamento: SINAPI mar-26
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre Data do Orçamento: 28/07/2026

Obra: 26/P015D - EDITAL SUBSTITUIÇÃO GALERIA PUC

			Item/Descrição	Qtd.	Un	Valor Unitário	Total
4. 7.			ASSENTAMENTO DE TUBOS E GALEIRAS				
4. 7. 1.	DMAE	9500168	RADIER DE 15CM PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	20,00	M3	1.506,56	30.131,20
4. 7. 2.	DMAE	CDS001140	ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 1000 MM	10,00	M	157,36	1.573,60
4. 7. 3.	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COMP-0002	ASSENTAMENTO GALERIA PRÉ-MOLD. FCK 40 MPA 400x1,25 cm (4,00 x 1,25 x 1,00 x 0,25 m)	17,00	M	623,11	10.592,87
4. 7. 4.	SINAPI	S00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	1.650,00	KG	3,41	5.626,50
4. 7. 5.	DMAE	CDS000285	ASSENTAMENTO TUBO FD DN 1000mm	12,00	M	79,84	958,08
			Subtotal do GRUPO				**48.882,25**
4. 8.			POÇOS DE VISITA E ACESSÓRIOS				
4. 8. 1.	DMAE	CDS001135	PLUVIAL - PV - TIPO C - 1,00x2,00x2,00 - VIA - COMPLETO	1,00	UN	6.513,89	6.513,89
4. 8. 2.	DMAE	CDS001119	PLUVIAL - METRO ADICIONAL DE PV- TIPO C - NA VIA	1,00	UN	2.332,29	2.332,29
4. 8. 3.	DMAE	CDS000240	POÇO DE VISITA - PV TIPO 3 - PB JE - DN 1200 - H=2,05m c/ Inst	1,00	UN	8.549,50	8.549,50
4. 8. 4.	DMAE	CDS000377	ANEL CONCRETO ARMADO - PB JE EA2 - DN 1200 - H=50cm c/ Inst.-ADICIONAL	1,00	UN	1.648,62	1.648,62
4. 8. 5.	SINAPI	102141	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂ METRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,	1,00	UN	3.509,01	3.509,01
4. 8. 6.	SINAPI	99246	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	1,00	M	1.281,35	1.281,35
4. 8. 7.	DMAE	CDS001136	TAMPÃO DE FERRO DN 800 - FORNEC E INSTALAÇÃO	1,00	UN	4.958,65	4.958,65
			Subtotal do GRUPO				**28.793,31**
			Total do GRUPO				**647.869,67**
5.			**REMOÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**				
5. 1.			REMOÇÃO				
5. 1. 1.	DMAE	CDS000085	PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - ASFALTO C/ MARTELETE	12,00	M3	369,63	4.435,56
5. 1. 2.	DMAE	CDS000095	PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - MEIO-FIO CONCRETO/GRANITO	12,00	M	2,87	34,44
5. 1. 3.	DMAE	CDS000094	PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - GRAMA EM LEIVA	18,00	M2	10,08	181,44
			Subtotal do GRUPO				**4.651,44**
5. 2.			PAVIMENTAÇÃO				
5. 2. 1.	DMAE	CDS000103	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LEIVA SEG/SEX HOR.COMERCIAL E SÁB T.MANHÃ	18,00	M2	13,99	251,82
5. 2. 2.	DMAE	CDS000793	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE GRAMA INCLUI TRANSPORTE	18,00	M2	23,01	414,18
5. 2. 3.	DMAE	CDS000120	AMBIENTAL - PLANTIO COMPENSATORIO ATE 10 MUDAS - inclui mudas	12,00	CJ	1.004,99	12.059,88
			Subtotal do GRUPO				**12.725,88**
			Total do GRUPO				**17.377,32**
6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
6. 1.	DMAE	CDS001287	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E=14CM FBK=14MBPA	3,00	M2	210,04	630,12
6. 2.	DMAE	CDS000079	ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6	50,00	M2	746,36	37.318,00
6. 3.	DMAE	CDS000932	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE	40,00	M3	525,42	21.016,80
6. 4.	DMAE	533209	ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBA DE 26HP	60,00	H	141,11	8.466,60
6. 5.	DMAE	9500036	CONCRETO FCK25 MPA - PREPARO, ARMADURAS E FORMAS	10,00	M3	3.027,49	30.274,90
6. 6.	DMAE	IDS000185	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO C/ LANÇA TELESCOPICA C/ OPERADOR	40,00	H	301,64	12.065,60
			Subtotal do GRUPO				**109.772,02**
			Total do GRUPO				**109.772,02**
7.			**CADASTRO**				
7. 1.	DMAE	CDS000756	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL P/ MEDIÇÕES	17,00	M	6,94	117,98
			Subtotal do GRUPO				**117,98**
			Total do GRUPO				**117,98**
8.			**FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ.**				
			Total do GRUPO				
			TOTAL DO ORÇAMENTO				**888.397,73**

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO GERMANI MARTINS
Data: 29/07/2026 16:35:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br