

CE 11/2026

Tesourinha – Quadra

Questionamentos

1 – PISO DE CONCRETO

No item 4.1 do Memorial Descritivo menciona que na execução do novo piso de concreto, o mesmo deverá ser pintado com tinta específica para piso, 3 demãos, porém este serviço não foi contemplado na planilha orçamentária e, na composição do SINAPI 94995 utilizada para a formação do preço, também não constam os custos destes insumos.

2 – REDES DE PROTEÇÃO

No item 6.7 do Memorial Descritivo está especificado que a rede de proteção será executada em poliéster 3mm sem nós (TEAR) com malha quadrada 10x10cm e, na planilha orçamentária, item 3.7, descreve rede em polietileno fio 4mm, malha 12x12cm.

Pergunta: Qual o tipo de rede será adotado?

Em relação a este item e outros em que foram utilizadas cotações de preços pesquisadas em SITES, observamos que estes valores não contemplam os fretes e mão de obra de instalação.

3 – Não estão previstos, em planilha orçamentária, os custos com o descarte, transporte e o PGRCC referente às demolições do piso de concreto e do piso de madeira a serem demolidos.

Nas composições de preços do SINAPI 97643 e 104790 não constam custos operacionais de carga, manobra e descarga (de materiais oriundos das demolições) em caminhão basculante ou container metálico e o transporte destes materiais em via urbana até os ecopontos (unidades de destino certo).

4 – BLOCO DE CONCRETO

No item 2.5 da planilha orçamentária, composição SINAPI 96555, concretagem de blocos de coroamento ... não consta o item armadura de aço, conforme está detalhado em projeto “DETAHES BLOCOS DE CONCRETO”, prancha única.

5 – No item 2.7 da planilha “Execução de piso esportivo flutuante” foi adotado BDI 17,46% (equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada), entretanto, entendemos que para este item deva ser adotado o BDI 25,19% por se tratar de serviço e não equipamento, e será executado com mão de obra própria e materiais adquiridos junto a fornecedores locais.