

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90152/2026-000

1 - Itens da Licitação**1 - Obras Civas - Demolições****Descrição Detalhada:** Demolição/remoção/retirada/substituição de qualquer tipo de pavimento existente com coleta, carga e descarte**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 135.905,00**Unidade de Fornecimento:** METRO CÚBICO**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Alegre/RS (500)**Grupo:** G1**2 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica****Descrição Detalhada:** Fornecimento e execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - espessura até 8 cm, com imprimação e base em brita graduada - espessura até 30 cm, com regularização e compactação do subleito e com carga e transporte dos materiais**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1450**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 572.692,00**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Alegre/RS (1450)**Grupo:** G1**3 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica****Descrição Detalhada:** Reconstituição de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), espessura até 8 cm, com fresagem e com pintura asfáltica de ligação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2400**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 771.600,00**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Alegre/RS (2400)**Grupo:** G1

4 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de pavimentação em bloco de concreto intertravado, 16 faces, cor natural ou colorida, mín. 35MPa, até 10cm de espessura, rejuntamento com areia fina, assentado sobre colchão de areia e base de brita graduada, incluindo regularização e compactação do subleito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.187.994,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (5100)

Grupo: G1

5 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Descrição Detalhada: Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo ou reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), rejuntado em argamassa de cimento e areia traço 1:3, incluindo escavação, alinhamento das peças e reaterro

*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74.342,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1175)

Grupo: G1

6 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de piso para calçamento em pedra regular de basalto, sob lastro de brita graduada apiloada espessura de 10cm, incluindo todos os materiais necessários para a completa execução dos serviços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.913.730,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (7000)

Grupo: G1

7 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de piso para calçamento em basalto serrado, sob lastro de brita graduada apiloada espessura de 10cm, incluindo todos os materiais necessários para a completa execução dos serviços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 444.762,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1150)

Grupo: G1

8 - Instalação / Manutenção / Remoção - Piso em Geral (Exceto madeirados)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de piso podotátil direcional e de alerta em borracha, para áreas internas, na cor amarela, dimensões 25x25x2cm, assentado com cola de contato, incluindo a limpeza e o preparo do piso existente
*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 724.020,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (6000)

Grupo: G1

9 - Instalação / Manutenção / Remoção - Piso em Geral (Exceto madeirados)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de piso podotátil direcional e de alerta em placa de concreto, para áreas externas, na cor amarela, dimensões 25x25x2cm, assentado com argamassa industrializada ACIII, rejuntado cimentício cor a definir, incluindo corte de pavimento existente
*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 319.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (5000)

Grupo: G1

10 - Obras Cíveis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de boca de lobo simples em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, incluindo meio-fio ou guia de concreto pré-moldado, sobre lastro de concreto e tampa de concreto armado, inclusive material

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.427,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

Grupo: G1

11 - Obras Cíveis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,20 x 1,00 x 0,4m até 0,30 x 1,00 x 0,5m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.541,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

Grupo: G1

12 - Obras Cíveis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de caixa de passagem em alvenaria, dimensões 40x40x100 cm até 60x60x100 cm, com tampa, inclusive material e escavação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.920,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

Grupo: G1

13 - Obras Cíveis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) incluindo camada de argamassa entre as peças (junta)

*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.995,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (500)

Grupo: G1

14 - Obras Cíveis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Detalhada: Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências, inclui lastro com material granular e reaterro com compactação

*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 100.468,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (200)

Grupo: G1

15 - Obras Cíveis - Concretagem

Descrição Detalhada: Execução de lastro ou envelopamento com concreto simples de 15 MPa, incluindo fornecimento de material, produção, transporte manual, lançamento, adensamento, cura e forma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107.504,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (100)

Grupo: G1

16 - Confeção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Detalhada: Sinalização temporária de obra com placa e tela tapume

*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.330,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (500)

Grupo: G1

17 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Detalhada: Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica

*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50.520,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (6000)

Grupo: G1

18 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Detalhada: Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10cm, aplicação manual

*A unidade deste item é metro linear (m).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24143

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 205.215,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (24143)

Grupo: G1

19 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Detalhada: Pintura de símbolo ou escrita para piso com tinta epóxi (gestante, PCD, idoso, pare, atenção, setas,...) usando gabarito de poliestireno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.928,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (260)

Grupo: G1

20 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento**Descrição Detalhada:** Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta epóxi, e = 30 cm, aplicação manual

*A unidade deste item é metro quadrado (m²).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 17.646,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Alegre/RS (300)**Grupo:** G1**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Obras Civas - Demolições	500	METRO CUBICO
2	Obras Civas de Pavimentação Asfáltica	1450	METRO QUADRADO
3	Obras Civas de Pavimentação Asfáltica	2400	METRO QUADRADO
4	Obras Civas de Pavimentação de Concreto	5100	METRO QUADRADO
5	Obras Civas de Pavimentação de Concreto	1175	UNIDADE
6	Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo	7000	METRO QUADRADO
7	Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo	1150	METRO QUADRADO
8	Instalação / Manutenção / Remoção - Piso em Geral (Exceto madeirados)	6000	UNIDADE
9	Instalação / Manutenção / Remoção - Piso em Geral (Exceto madeirados)	5000	UNIDADE
10	Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial	20	UNIDADE
11	Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial	20	UNIDADE
12	Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial	20	UNIDADE
13	Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial	500	UNIDADE
14	Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial	200	UNIDADE
15	Obras Civas - Concretagem	100	METRO CÚBICO
16	Confecção/Instalação de Placa de Sinalização	500	UNIDADE
17	Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento	6000	UNIDADE
18	Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento	24143	UNIDADE
19	Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento	260	UNIDADE
20	Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento	300	UNIDADE