

Página: 1

 SUINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - DESONERADO				DATA : 15/07/2026		FONTE VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Processo 23078.546963/2025-13				BDI : 26,62%		ORSE 2026/04	
	RESPONSÁVEL :	Eng. Bruno Inocencio Henrique				L.S. Hora: 96,12%		SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO	
						L.S. Mês: 56,67%		Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M2	0,20	410,37	519,61	82,07	103,92
3.3	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M2	0,20	588,07	744,61	117,61	148,92
3.4	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M2	0,20	458,00	579,92	91,60	115,98
3.5	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M2	0,20	892,98	1.130,69	178,60	226,14
3.6	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M	2,00	22,25	28,17	44,50	56,34
3.7	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M	2,00	30,13	38,15	60,26	76,30
3.8	00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	4,00	33,47	42,38	133,88	169,52
3.9	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00	26,52	33,58	26,52	33,58
3.10	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_ 03/2025	ORSE	un	0,01	350,00	443,17	3,50	4,43
3.11	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,03	18,41	23,31	0,55	0,70
4	Instalação/substituição e fornecimento de portas em madeira maciça, com colocação de marco, guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários para a completa execução do serviço							1.210,57	1.532,82
4.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00	10,27	13,00	10,27	13,00
4.2	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,00	23,36	29,58	23,36	29,58
4.3	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	SINAPI	M2	1,00	22,27	28,20	22,27	28,20
4.4	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	SINAPI	UN	0,30	867,85	1.098,87	260,36	329,66
4.5	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	SINAPI	UN	0,30	1.306,91	1.654,81	392,07	496,44
4.6	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	SINAPI	M	3,00	15,29	19,36	45,87	58,08
4.7	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	SINAPI	UN	0,60	544,82	689,85	326,89	413,91
4.8	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	SINAPI	UN	0,55	228,05	288,76	125,43	158,82
4.9	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_ 03/2025	ORSE	un	0,01	350,00	443,17	3,50	4,43
4.10	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,03	18,41	23,31	0,55	0,70
5	Instalação/substituição e fornecimento de portas em madeira, semi-oca, com colocação de marco, guarnições, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários para a completa execução do serviço							946,91	1.198,98

 SUINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - DESONERADO	DATA : 15/07/2026 BDI : 26,62% L.S. Hora: 96,12% L.S. Mês: 56,67%	FONTE	VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	Processo 23078.546963/2025-13		ORSE	2026/04
	RESPONSÁVEL	Eng. Bruno Inocencio Henrique		SINAPI	2026/06 COM DESONERAÇÃO
	:			Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,20	1.310,15	1.658,91	262,03	331,78
5.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,17	1.321,77	1.673,63	224,70	284,52
5.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,15	1.382,39	1.750,38	207,36	262,56
5.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,13	1.483,58	1.878,51	192,87	244,21
5.5	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,00	23,36	29,58	23,36	29,58
5.6	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,00	22,27	28,20	22,27	28,20
5.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00	10,27	13,00	10,27	13,00
5.8	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	ORSE	un	0,01	350,00	443,17	3,50	4,43
5.9	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,03	18,41	23,31	0,55	0,70
6	Instalação/substituição e fornecimento de portas em aço com colocação de marco, molas, ferragens e acabamentos, exclusive vidros, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários para a completa execução do serviço							477,96	605,20
6.1	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,55	787,06	996,58	432,88	548,12
6.2	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	1,00	30,76	38,95	30,76	38,95
6.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00	10,27	13,00	10,27	13,00
6.4	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	ORSE	un	0,01	350,00	443,17	3,50	4,43
6.5	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,03	18,41	23,31	0,55	0,70
7	Instalação/substituição e fornecimento de portas em alumínio com colocação de marco, molas, ferragens e acabamentos, inclusive vidros e o fornecimento de todos os materiais necessários para a completa execução do serviço							741,66	939,09
7.1	S13049	Porta em alumínio lâmbril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	ORSE	m2	0,50	598,63	757,99	299,32	379,00
7.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	0,50	856,04	1.083,92	428,02	541,96
7.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00	10,27	13,00	10,27	13,00
7.4	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	ORSE	un	0,01	350,00	443,17	3,50	4,43
7.5	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,03	18,41	23,31	0,55	0,70
8	Fornecimento de vidro comum, decorativo ou impresso até 6 mm de espessura, incluindo instalação e/ou substituição do vidro com a colocação de baguetes, aplicação de massa de vidraceiro, instalação de borrachas, mangueiras de suporte e demais elementos de fixação, incluindo o fornecimento de todos os demais materiais, insumos e acessórios necessários							236,63	299,61

 SUINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	ESQUADRIAS E VIDROS 2026 - DESONERADO	DATA : 15/07/2026 BDI : 26,62% L.S. Hora: 96,12% L.S. Mês: 56,67%	FONTE	VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	Processo 23078.546963/2025-13		ORSE	2026/04
	RESPONSÁVEL :	Eng. Bruno Inocencio Henrique		SINAPI Composições Próprias	2026/06 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1	COM-20638547	Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes	Composições Próprias	m²	1,00	23,27	29,46	23,27	29,46
8.2	102160	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	SINAPI	M2	0,25	138,55	175,43	34,64	43,86
8.3	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	SINAPI	M2	0,25	250,62	317,34	62,66	79,34
8.4	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	SINAPI	M2	0,25	260,34	329,64	65,09	82,41
8.5	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	SINAPI	M2	0,25	189,15	239,50	47,29	59,88
8.6	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01 03/2025	ORSE	un	0,01	350,00	443,17	3,50	4,43
8.7	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,01	18,41	23,31	0,18	0,23
9	Fornecimento de vidro de segurança (aramado, laminado ou temperado) com espessura de até 8 mm, incluindo instalação e/ou substituição do vidro com a colocação de baguetes, aplicação de massa de vidraceiro, instalação de borrachas, mangueiras de suporte e demais elementos de fixação, incluindo o fornecimento de todos os demais materiais, insumos e acessórios necessários							464,22	587,79
9.1	COM-20638547	Retirada de vidro com raspagem de massa ou retirada de baguetes	Composições Próprias	m²	1,00	23,27	29,46	23,27	29,46
9.2	00034391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	0,34	549,84	696,21	186,95	236,71
9.3	102172	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	SINAPI	M2	0,33	394,33	499,30	130,13	164,77
9.4	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	SINAPI	M2	0,33	364,22	461,18	120,19	152,19
9.5	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01 03/2025	ORSE	un	0,01	350,00	443,17	3,50	4,43
9.6	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,01	18,41	23,31	0,18	0,23
								VALOR BDI TOTAL:	1.793,01
								VALOR ORÇAMENTO:	6.735,55
								VALOR TOTAL:	8.528,56

Eng. Bruno Inocência Henrique
CREA-ES 38333/D