

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO ESTIMADO

Obra: Reforma - Sociedade Cultural Esportiva de Esperança

Local: Esperança  
Município: Maratá/RS

Item	Código	Fonte	Descrição	Quant.	Un	V. unit s/ BDI	Valor Unitário sem BDI		Valor Unitário com BDI		Valor Total		Total
							Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	
1			INSTALAÇÃO DA OBRA										
1.1	103689	SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapé de aço galvanizado nº 22 - adesivada	4,50	m²	460,29	427,81	32,48	530,06	40,24	2.385,27	161,08	2.566,35
			Total do Grupo								2.385,27	181,08	2.566,35
2			COBERTURATELHAMENTO										
2.1	97649	SINAPI	Remoção de telhas metálicas existentes, de forma mecanizada, com uso de guindaste	892,40	m²	4,81	1,53	3,28	1,90	4,06	1.676,56	3.592,64	5.259,10
2.2	97650	SINAPI	Remoção de trama de madeira	892,40	m²	8,12	1,88	6,24	2,33	7,73	2.085,99	6.820,95	8.906,94
2.3	97649	SINAPI	Remoção de torço no beiral de forma mecanizada, com uso de guindaste	92,46	m²	4,81	1,53	3,28	1,90	4,06	175,67	375,39	551,06
2.4	93580	SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhados até 2 águas, para telha metálica incluído transporte vertical	892,40	m²	68,00	56,87	8,13	70,48	10,07	62.173,90	8.885,77	71.059,67
2.5	94213	SINAPI	Cobertura com telha de aço zincado trapezoidal e=0,50mm, incluído acessórios e içamento	892,40	m²	60,75	57,08	3,67	70,72	4,55	62.403,33	4.014,82	66.418,25
2.6	94223	SINAPI	Cuneeira para telha metálica e=0,5mm, incluído acessórios de fixação e içamento	31,65	m	88,08	80,43	2,65	99,65	3,26	3.153,92	103,81	3.257,73
2.7	96116	SINAPI	Reposição de torço no beiral	92,46	m²	25,45	2,55	22,91	3,16	28,39	292,17	2.624,94	2.917,11
			Total do Grupo								131.931,54	26.408,32	158.339,86
3			PINTURAS										
3.1			Pintura externa										
3.1.1	99814	SINAPI	Lavagem de fachada com jato de alta pressão	574,81	m²	2,08	0,50	1,58	0,62	1,09	356,38	1.126,63	1.483,01
3.1.2	98309	SINAPI	Horas de pedreiro para reparos em argamassa nas fachadas	27,00	H	27,93	2,79	25,14	3,46	31,15	93,42	841,05	934,47
3.1.3	87369	SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 para argamassas, preparo manual	0,80	m³	697,99	627,65	69,74	777,69	86,41	388,83	43,21	432,04
3.1.4	88486	SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos	674,61	m²	13,85	9,32	4,51	11,55	5,69	6.639,06	3.213,19	9.852,25
			Total do Grupo								7.477,69	5.224,08	12.701,77
			TOTAL GERAL								141.794,50	31.813,48	173.607,98

BDI UTILIZADO= 23,90%  
BASE SINAPI: 08/2024 - NÃO DESONERADO

Maratá, 17 de setembro de 2024.

*Alice Fell*  
Alice Fell  
Engenheira Civil - CREA/RS 240.203

*Marcos J. Juncos*  
Marcos Juncos  
Vice - Prefeito no exercício da função de Prefeito