


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ - RS							 Município de Maratá - RS		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES: 20,00m x 4,00m									
LOCAL: TRILHA TURÍSTICA - MUNICÍPIO DE MARATÁ									
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO - 04-2025 / SINAPI - 12-2025									
EMISSÃO: JANEIRO DE 2026							BDI	24,38%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	BDI	UNIT. + BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 18.067,33
1.1	4813	SINAPI	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	R\$ 400,00	24,38%	R\$ 497,52	R\$ 2.985,12
1.2	10775	SINAPI	Locação de container para escritório com sanitário	mês	3,00	R\$ 1.000,00	24,38%	R\$ 1.243,80	R\$ 3.731,40
1.3	10776	SINAPI	Locação de container para depósito, sem divisória e sem	mês	3,00	R\$ 781,25	24,38%	R\$ 971,72	R\$ 2.915,16
1.4	3348	SINAPI	Locação grupo gerador 68KVA	h	210,00	R\$ 32,30	24,38%	R\$ 40,17	R\$ 8.435,65
2			TERRAPLENAGEM						R\$ 3.278,88
2.1	99059	SINAPI	Locação convencional de obra	m	44,00	R\$ 59,91	24,38%	R\$ 74,52	R\$ 3.278,88
3			MESOESTRUTURA						R\$ 35.517,85
3.1	3108003	SICRO	Formas de compensado resinado 14mm de espessura - confecção e instalação	m ²	37,64	R\$ 151,00	24,38%	R\$ 187,81	R\$ 7.069,02
3.2	1107910	SICRO	Concreto autoadensável com silicato de alumínio FCK 40 MPA - confecção em central dosadora de 3m ² /h	m ³	7,30	R\$ 765,89	24,38%	R\$ 952,61	R\$ 6.950,74
3.3	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento , preparo e colocação	Kg	1.326,60	R\$ 12,67	24,38%	R\$ 15,76	R\$ 20.907,22
3.4	1106061	SICRO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m ³	7,30	R\$ 65,11	24,38%	R\$ 80,98	R\$ 590,87
4			SUPERESTRUTURA						R\$ 469.722,71
4.1	CPU-01		Vigas metálicas em perfis laminados W e soldados VS - 1200mm em aço estrutura A36/ASTM 572 grau 50, com conexões soldadas e parafusadas, incluso mão de obra, transporte e içamento com guindaste autopropelido inclusive elaboração de plano Rigging. Fornecimento e instalação.	Kg	11.945,00	R\$ 25,15	24,38%	R\$ 31,28	R\$ 373.639,60
4.2	100752	SINAPI	Pintura epóxi, duas demãos sobre superfície jateada ao metal quase branco, fundo primer bicomponente 200 micras	m ²	430,02	R\$ 50,64	24,38%	R\$ 62,99	R\$ 27.086,96
4.3	307731	SICRO	Aparelho de apoio em neoprene fretado	dm ³	9,30	R\$ 150,69	24,38%	R\$ 187,43	R\$ 1.743,10
4.4	31550	SBC	Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal (steel deck), com espessura de 0,80 mm	m ²	88,00	R\$ 146,68	24,38%	R\$ 182,44	R\$ 16.054,72
4.5	1107910	SICRO	Concreto autoadensável com silicato de alumínio - FCK 40MPA	m ³	17,60	R\$ 765,89	24,38%	R\$ 952,61	R\$ 16.765,94
4.6	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento , preparo e colocação	Kg	166,85	R\$ 12,67	24,38%	R\$ 15,76	R\$ 2.629,52
4.7	407820	SICRO	Armação em aço CA-60 - fornecimento , preparo e colocação	Kg	1.174,07	R\$ 13,92	24,38%	R\$ 17,31	R\$ 20.323,22
4.8	1106061	SICRO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m ³	17,60	R\$ 65,11	24,38%	R\$ 80,98	R\$ 1.425,25
4.9	3719529	SICRO	Barreira simples de concreto armado, pré-moldada	m	40,00	R\$ 202,09	24,38%	R\$ 251,36	R\$ 10.054,40
TOTAL									R\$ 526.586,77

30 de janeiro de 2026

Matheus de Oliveira Gomes
Resp. Técnico Eng civil CREA RS 195.610