REESTRUTURAÇÃO DO TALUDE DO ATERRO DA ESCOLA CATHARINA FRIDOLINA WEISHEIMER

MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

ORÇAMENTO

Obra: REESTRUTURAÇÃO DO TALUDE DO ATERRO DA ESCOLA CATHARINA FRIDOLINA WEISHEIMER
Local: RS 124 - MATIEL, PARECI NOVO/RS
Data Base: fevereiro/2026
Data Orçamento: março/2026

TALUDE
Extensão: 40,00m
Largura média: 3,65m
Área Total: 145,92m²

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO (R$)			
						UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1			TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO						
1.1	SINAPI	101230	Escavação vertical com escavadeira hidráulica, com deslocamento de material.	m³	58,37	15,03	263,19	614,11	877,30
1.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 01	Recomposição do talude com rachão	m³	43,78	153,01	2.009,63	4.689,15	6.698,78
1.3	SINAPI	95875	Transporte de rachão (DMT até 30km)	m³xkm	1.313,40	3,49	1.375,13	3.208,64	4.583,77
1.4	SINAPI	93590	Transporte de rachão (DMT excedente)	m³xkm	560,38	1,33	216,14	529,17	745,31
			Sub-total (Item 1)				3.864,09	9.041,07	12.905,16
2			DRENAGEM SUPERFICIAL						
2.1	SINAPI	90106	Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria	m³	10,77	10,81	33,77	82,69	116,46
2.2	SINAPI	102991	Canaleta meia cana pré moldada em concreto (D=40cm) - fornecimento e instalação	m	44,89	79,83	1.039,24	2.544,33	3.583,57
			Sub-total (Item 1)				1.073,01	2.627,02	3.700,03
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				4.937,10	11.668,09	16.605,19

Pareci Novo, 25 de março de 2026

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS fevereiro/2026
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =25%

Juliano da Costa Saldanha
Engenheiro Civil
CREA/RS 249899

Loreni Cristina Reinheimer
Prefeita Municipal

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO DA COSTA SALDANHA
Data: 25/03/2026 15:12:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
LORENI CRISTINA REINHEIMER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro