MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

OBRA: REESTRUTURAÇÃO DO TALUDE DO ATERRO DA ESCOLA CATHARINA FRIDOLINA WEISHEIMER

COMPOSIÇÃO 01 - RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE COM RACHÃO

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09043900	24,83	2,25
COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,07220040	96,22	6,95
COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01823850	221,41	4,04
INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	1,10000000	92,82	102,10
COMPOSICAO	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1,00000000	7,07	7,07

OBSERVAÇÃO: **122,40**

1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - fevereiro/2026

2 - FOI UTILIZADO A COMPOSIÇÃO 105743, RETIRADOS OS ITENS "ROLO COMPACTADOR" (93244, 73436, 5685 E 5684), E INCLUIDO O ITEM 100979 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO)

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANO DA COSTA SALDANHA
Data: 25/03/2026 15:13:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
LORENI CRISTINA REINHEIMER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro