

		REESTRUTURAÇÃO DO TALUDE DO ATERRO DA ESCOLA CATHARINA FRIDOLINA WEISHEIMER					ORÇAMENTO		
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS									
Obra: Local: Data Base: Data Orçamento:		REESTRUTURAÇÃO DO TALUDE DO ATERRO DA ESCOLA CATHARINA FRIDOLINA WEISHEIMER RS 124 - MATIEL, PARECI NOVO/RS fevereiro/2026 março/2026					TALUDE Extensão: 40,00m Largura média: 3,65m Área Total: 145,92m²		
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)			
						UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1			TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO						
1.1	SINAPI	101230	Escavação vertical com escavadeira hidráulica, com deslocamento de material.	m³	58,37	15,03	263,19	614,11	877,30
1.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 01	Recomposição do talude com rachão	m³	43,78	153,01	2.009,63	4.689,15	6.698,78
1.3	SINAPI	95875	Transporte de rachão (DMT até 30km)	m³xkm	1.313,40	3,49	1.375,13	3.208,64	4.583,77
1.4	SINAPI	93590	Transporte de rachão (DMT excedente)	m³xkm	560,38	1,33	216,14	529,17	745,31
Sub-total (Item 1)							3.864,09	9.041,07	12.905,16
2			DRENAGEM SUPERFICIAL						
2.1	SINAPI	90106	Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria	m³	10,77	10,81	33,77	82,69	116,46
2.2	SINAPI	102991	Canaleta meia cana pré moldada em concreto (D=40cm) - fornecimento e instalação	m	44,89	79,83	1.039,24	2.544,33	3.583,57
Sub-total (Item 1)							1.073,01	2.627,02	3.700,03
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							4.937,10	11.668,09	16.605,19
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS. REFERÊNCIA SINAPI-RS fevereiro/2026 PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =25%									
					Juliano da Costa Saldanha Engenheiro Civil CREA/RS 249899		Loreni Cristina Reinheimer Prefeita Municipal		
Pareci Novo, 25 de março de 2026									