

PROPOSTA VENCEDORA

À Prefeitura Municipal de Pareci Novo/RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

Preponente: ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Endereço: BR 285; Bairro: Petrópolis nº 90; CEP: 99050-700 – Passo Fundo/RS	
CNPJ: 32.598.168/0001-37		
Banco: Sicredi	Agência: 0228	Conta: 13452-8
Fone: (54) 9 9975-1284	E-mail: atlanticapocos@gmail.com	
Responsável pela assinatura do contrato: Cristian Valdemar Fontana – Sócio Administrador		
CPF: 024.630.770-69	RG: 9118790691	
Inscrição Estadual: Isenta	Inscrição Municipal: 84889	

Objeto:

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestar serviços de perfuração/construção de um poço tubular composto por motobomba d'água submersa e acessórios, bem como a outorga e/ou tamponamento (SEMA/DRHS/SIOUT), Termo de Convênio FPE nº 1969/2023 celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação - Processo Administrativo 23/1500-0023727-0, de acordo com o Plano de Trabalho e o Manual Operativo do Programa Avançar - Poços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Marca	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	Própria	serviço	1	R\$ 9.892,52	R\$ 9.892,52
2	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placa	Própria	unidade	2	R\$ 759,16	R\$ 1.518,32
3	Fornecimento e instalação de placa	Fofix	serviço	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4	Perfuração do poço com diâmetro do 12" em rocha sed. com uso de calda de bentonita	Própria	metro	150	R\$ 380,00	R\$ 57.000,00
5	Tubo de metal (com 5 metros) para estruturar o topo do poço	Ideal	unidade	1	R\$ 491,66	R\$ 491,66
6	Cimentação do poço com 1,1 m ³	Própria	unidade	1	R\$ 933,00	R\$ 933,00
7	Revestimento geomecânico de 6" e instalação	Qualytubos	metro	80	R\$ 210,00	R\$ 16.800,00
8	Filtro geomecânico de 6" e instalação	Blucabos	metro	70	R\$ 220,00	R\$ 15.400,00
9	Pré-filtro e aplicação	Albimar	m ³	7,2	R\$ 1.700,00	R\$ 12.240,00
10	Flange galvanizado de 6" e instalação	Tupy	unidade	1	R\$ 305,61	R\$ 305,61
11	Tubo de aço galvanizado DN 1.1/4"	Ideal	metro	140	R\$ 52,00	R\$ 7.280,00
12	Curva 90 graus de aço galvanizado, com cor rosca, DN 1.1/4"	Tupy	unidade	3	R\$ 63,76	R\$ 191,28
13	Luva de aço galvanizado com rosca, DN 1.1/4"	Tupy	unidade	24	R\$ 17,28	R\$ 414,72
14	União de aço galvanizado, com rosca, DN 1.1/4"	Tupy	unidade	8	R\$ 51,33	R\$ 410,64
15	Niple de galvanizado com rosca, DN 1.1/4"	Tupy	unidade	8	R\$ 15,69	R\$ 125,52
16	Cabo de cobre flexível, com 3 condutores de 10 mm ²	Blucabos	metro	140	R\$ 40,00	R\$ 5.600,00
17	Válvula de retenção de bronze, DN 1.1/4"	Tupy	unidade	1	R\$ 147,99	R\$ 147,99
18	Flange sextavado de ferro galvanizado com rosca, de 6"	Tupy	unidade	1	R\$ 305,62	R\$ 305,62
19	Bomba submersa que entregue 10 m ³ /H	Vanbro	unidade	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
20	Hidrômetro multijato para vazão de 10 m ³ /H	Hidrometer	unidade	1	R\$ 818,84	R\$ 818,84
21	Entrada de energia elétrica, com disjuntor de 50ª e cabo e 16mm ²	JR	unidade	1	R\$ 1.507,00	R\$ 1.507,00
22	Portão de ferro de 1,3m por 2,4 m	Própria	unidade	1	R\$ 1.054,16	R\$ 1.054,16
23	Poste de concreto p/ energia elétrica com 7 m	Própria	unidade	1	R\$ 326,70	R\$ 326,70
24	Alambrado com mourões de concreto estrutural com arame galvanizado	JR	metro	8	R\$ 147,93	R\$ 1.183,44
25	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm	Própria	m ²	8	R\$ 105,48	R\$ 843,84
26	Telha de fibrocimento ondulada de 6 mm de 1,83m por 1,1m	JR	unidade	3	R\$ 62,96	R\$ 188,88
27	Tinta acrílica, branco	JR	galão	1	R\$ 182,27	R\$ 182,27
28	Esmalte Sintético	JR	litro	1	R\$ 37,99	R\$ 37,99
29	Relatório da perfuração (perfil litológico/construtivo/ART)	Própria	serviço	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
30	Tamponamento (em caso de poço seco)	Própria	serviço	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
31	Análise físico química bacteriológica da água	Laborplan	serviço	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
32	Ensaio de bombeamento (com teste de vazão e de recuperação)	Própria	serviço	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
33	Estudos/documentos/laudos/ART para obtenção Cao de outorga junto	Crea	serviço	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL						R\$ 147.900,00

O valor total global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 147.900,00 (cento e quarenta e sete mil e novecentos reais)**.

DECLARAMOS

Que estão inclusas no valor todas as despesas com mão de obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme o edital.

A proposta inclui a marca, com a indicação do valor unitário do item, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.

Passo Fundo/RS, 26 de fevereiro de 2026.

Atlântica Hidrosoluções Ltda
Cristian Valdemar Fontana
CPF: 024.630.770-69
Representante Legal