

			CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O ARROIO DESPIQUE				PREÇOS UNITÁRIOS	
			MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS								
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN.	VALOR	BDI	PREÇO FINAL	
1ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMPOSIÇÃO	Composição 01	Administração Local da Obra	mês	4.384,97	24,23%	5.447,66	
2SERVIÇOS PRELIMINARES/COMPLEMENTARES								
2.1	SINAPI	103689	Implantação de placa de obra	m²	462,39	24,23%	574,45	
2.2	SINAPI	99059	Locação da obra	m	64,88	24,23%	80,60	
2.3	SICRO	3806415	Demolição e remoção de estrutura existente	m³	703,07	24,23%	873,46	
2.4	SINAPI	101134	Escavação Horizontal, incluso carga, descarga e transporte de entulho	m³	17,31	24,23%	21,51	
2.5	SINAPI	94306	Aterro mecanizado e compactação das rampas de aproximação	m³	73,66	24,23%	91,51	
2.6	SINAPI	95876	Transporte de aterro	m³xkm	2,32	24,23%	2,88	
3INFRAESTRUTURA								
3.1ESTACAS								
3.1.1	SINAPI	100897	Estaca escavada mecanicamente Ø40cm, concreto lançado por caminhão betoneira, com fornecimento e montagem de armadura	m	130,77	24,23%	162,46	
3.1.2	SINAPI	95601	Arrasamento mecânico de estaca Ø40cm	un	22,78	24,23%	28,30	
3.2BLOCO DE COROAMENTO								
3.2.1	SINAPI	104921	Armação de Bloco - Fornecimento e montagem	kg	10,54	24,23%	13,09	
3.2.2	SINAPI	96531	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ bloco de coroamento, madeira 25mm serrada	m²	102,28	24,23%	127,07	
3.2.3	SINAPI	96621	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, e=5cm	m³	222,74	24,23%	276,72	
3.2.4	SINAPI	96555	Concretagem de bloco de coroamento FCK 20 MPa, bombeado - lançamento, adensamento e acabamento	m³	817,22	24,23%	1.015,27	
3.3LAJE DE APROXIMAÇÃO								
3.3.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito	m²	3,14	24,23%	3,90	
3.3.2	SINAPI	96622	Lastro com material granular, e=5cm	m³	207,11	24,23%	257,30	
3.3.3	SINAPI	21141	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92	m²	12,85	15,00%	14,78	
3.3.4	SINAPI	97096	Concretagem de laje sobre solo, FCK 20 MPa - lançamento, adensamento e acabamento	m³	676,29	24,23%	840,19	
4MESOESTRUTURA								
4.1CORTINAS E MUROS DE ALA								
4.1.1	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - Fornecimento, preparo e colocação	kg	12,67	24,23%	15,74	
4.1.2	SINAPI	92411	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, em madeira serrada, 2 utilizações	m²	154,59	24,23%	192,05	
4.1.3	SINAPI	100349	Concretagem de cortina, com bomba - Lançamento, adensamento e acabamento	m³	712,13	24,23%	884,71	
5SUPERESTRUTURA								
5.1VIGAS LONGARINAS								
5.1.1	SICRO	407819	Armação em aço CA-50 - Fornecimento, preparo e colocação	kg	12,67	24,23%	15,74	
5.1.2	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 02	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, em madeira serrada, e=25mm, 5 utilizações	m²	83,67	24,23%	103,94	
5.1.3	SICRO	1107890	Concreto FCK 30 MPa, feito em central dosadora de 30 m³/h	m³	497,75	24,23%	618,38	
5.1.4	SINAPI	103673	Lançamento de concreto com uso de bomba - adensamento e acabamento	m³	45,95	24,23%	57,09	
5.1.5	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 03	Carregamento, transporte e montagem de viga pré-moldada	un	1540,67	24,23%	1.914,05	
5.2TABULEIRO/LAJE								
5.2.1	SINAPI	103760	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, em chapa de madeira resinada e cimbramento de madeira	m²	120,63	24,23%	149,86	
5.2.2	SICRO	407819	Armação em aço CA-50 - Fornecimento, preparo e colocação	kg	12,67	24,23%	15,74	
5.2.3	SINAPI	101792	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, incluso travamento	m³	16,51	24,23%	20,51	
5.2.4	SICRO	1107890	Concreto FCK 30 MPa, feito em central dosadora de 30 m³/h	m³	497,75	24,23%	618,38	
5.2.5	SINAPI	103673	Lançamento de concreto com uso de bomba - adensamento e acabamento	m³	45,95	24,23%	57,09	
5.3GUARDA-CORPO								
5.3.1	SICRO	3816118	Guarda-corpo de concreto	m	103,42	24,23%	128,48	
5.4GUARDA-RODAS								
5.4.1	SINAPI	92446	Montagem e dsmontagem de fôrma para vigas	m²	295,10	24,23%	366,62	
5.4.2	SICRO	1107892	Concreto FCK 20 MPa, feito em central dosadora de 30 m³/h	m³	523,63	24,23%	650,53	
5.4.3	SINAPI	103673	Lançamento de concreto com uso de bomba - adensamento e acabamento	m³	45,95	24,23%	57,09	
5.5RAMPA DE APROXIMAÇÃO								
5.5.1	SINAPI	94329	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica	m³	85,80	24,23%	106,59	
5.5.2	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito de solo	m²	3,14	24,23%	3,90	
5.5.3	SINAPI	95875	Transporte de aterro (DMT até 30km)	m³xkm	2,68	24,23%	3,33	
5.5.4	SINAPI	96396	Base de brita graduada	m³	169,39	24,23%	210,44	
5.5.5	SINAPI	95875	Transporte de brita (DMT até 30km)	m³xkm	2,68	24,23%	3,33	
5.5.6	SINAPI	93590	Transporte de brita (DMT excedente)	m³xkm	1,06	24,23%	1,32	
5.6PAVIMENTO DE CONCRETO								
5.6.1	SICRO	4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	656,74	24,23%	815,90	
5.6.2	SICRO	307733	Junta de dilatação e perfil VV - fornecimento e instalação	m	277,83	24,23%	345,16	
6SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
6.1SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
6.1.1	SICRO	5213401	Pintura de faixas laterais sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.	m²	27,88	24,23%	34,64	
6.1.2	SICRO	5213401	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.	m²	27,88	24,23%	34,64	
6.2SINALIZAÇÃO VERTICAL								
6.2.1	SICRO	5213571	Placa de identificação pública de obra - fornecimento e instalação	m²	516,82	24,23%	642,07	
6.2.2	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placas de regulamentação	un	492,45	24,23%	611,79	
6.2.3	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 04	Concreto não-estrutural p/ suporte c/ lançamento (ø0,30mx0,50m)	m³	820,36	24,23%	1.019,17	
OBSERVAÇÕES:								
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.								
REFERÊNCIA SINAPI-RS setembro/2025 - SICRO-RS julho/2025								
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,23%								

Documento assinado digitalmente



JULIANO DA COSTA SALDANHA
Data: 07/11/2025 09:49:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>