



MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O ARROIO DESPIQUE

COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVI			MÊS			
CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSICAO	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	10,00	135,80	1.358,00
COMPOSICAO	90780	MESTRE DE OBRAS	h	20,00	124,41	2.488,20
COMPOSICAO	90781	TOPOGRAFO	h	5,00	45,09	225,45
COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	h	5,00	21,54	107,70
COMPOSICAO	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	h	3,00	37,16	111,48
COMPOSICAO	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	h	3,00	31,38	94,14

4.384,97

OBSERVAÇÃO:

- 1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - setembro/2025
- 2 - ENGENHEIRO CIVIL, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 10 DIAS POR MÊS
- 3 - MESTRE DE OBRAS, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 20 DIAS POR MÊS
- 4 - TOPÓGRAFO E AUXILIAR, CONSIDERADO 5 HS POR MÊS
- 5 - LABORATORISTA E AUXILIAR, CONSIDERADO 3 HS POR MÊS



MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O ARROIO DESPIQUE

COMPOSIÇÃO 02 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 5 UTILIZAÇÕES (M²)

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FÔRMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,02087500	6,71	0,14
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,75625000	7,13	5,39
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,68375000	2,49	1,70
INSUMO	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,03250000	13,85	0,45
INSUMO	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,41750000	11,82	16,75
INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,06625000	16,77	1,11
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59625000	25,44	15,17
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36000000	28,95	39,37
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,01625000	44,51	0,72
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,06625000	43,06	2,85

OBSERVAÇÃO:

83,67

1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - setembro/2025

2 - FOI UTILIZADO A COMPOSIÇÃO 96536, AUMENTADO O NÚMERO DE UTILIZAÇÕES PARA 5 VEZES



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O ARROIO DESPIQUE

COMPOSIÇÃO 03 - CARREGAMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE VIGA PRÉ-MOLDADA

1.540,67

UTILIZADO TABELA SICRO - ABRIL/2024

UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - setembro/2025



MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O ARROIO DESPIQUE

COMPOSIÇÃO 06 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL P/ SUPORTE C/ LANÇAMENTO (Ø0,30MX0,50M)

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,0000	495,34	495,34
COMPOSIÇÃO	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000	325,02	325,02
						820,36

UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - setembro/2025



Documento assinado digitalmente

JULIANO DA COSTA SALDANHA

Data: 07/11/2025 09:49:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>