

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - RUA PEDRO ERVINO SCHMITZ - PARCIAL

Objeto: **Pavimentação blocos pré-moldados (unistein) e colocação de meio-fio.**

Local: **RUA JACOB KAHER SOBRINHO**

Município: **Município de São Pedro da Serra – RS**

Responsável Técnico de Projeto: **Eng. Civil Marcelo Migotto - CREA RS097.139**

Zonas Urbanas atingidas: **ZC - Zona Consolidada**

Área aproximada de pavimentação: **512,00 m²**

Item	SINAPI/SICRO	Descrição	Qtd.	Un	Valor Unitário			Valor Total		
					MAT (R\$)	MDO(R\$)	TOTAL (R\$)	MAT (R\$)	MDO(R\$)	TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO							Total do grupo		8.585,20
1.1	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO_FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ_FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/216	128,00	ml	50,78	12,69	63,47	6.499,84	1.624,32	8.124,16
1.2	SINAPI 94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO_FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ_FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ACABAMENTO DE VIA - TRAVAMENTO (2 VIAS)	8,00	ml	46,10	11,53	57,63	368,80	92,24	461,04
2	PAVIMENTAÇÃO - BLOCOS "UNISTEIN" - 8 CM							Total do grupo		58.244,96
2.1	SINAPI 105727	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019, E INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	25,60	m ³	163,72	54,57	218,29	4.191,23	1.396,99	5.588,22
2.2	SINAPI 4741	PÓ DE PEDRA - BRITA - ACABAMENTOS DO PVS	5,12	m ³	102,17	11,35	113,52	523,11	58,11	581,22
2.3	SINAPI 92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	512,00	m ²	66,11	35,60	101,71	33.848,32	18.227,20	52.075,52

3		SINALIZAÇÃO				Total do grupo 3.162,66				
3.1	SICRO 5213464	PLACA TIPO R-19/R-1 (VELOCIDADE/PARE - 60 X 60cm) E NOME DE RUA (50 X 25cm) - Placa de advertência, regulamentação, etc.. em aço, lado e/ou diâmetro 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2,00	und	292,14	73,03	365,17	584,28	146,06	730,34
3.2	SINAPIi 21013	SUPORTE METÁLICO H=3,00m - GALVANIZADO	2,00	und	197,32	49,33	246,65	394,64	98,66	493,30
3.3	SINAPI 94963	ANCORAGEM DE SUPORTE METÁLICO EM CONCRETO SIMPLES	0,47	m³	451,02	150,34	601,36	211,98	70,66	282,64
3.4	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	2,88	m2	517,62	57,51	575,13	1.490,75	165,63	1.656,38
TOTAL GERAL							48.112,95	21.879,87	69.992,82	

BDI = 24,23% - SINAPI-CEF: JANEIRO /2026 - SICRO: OUTUBRO/2025

São Pedro da Serra (RS), 11 de março de 2026

Marcelo Migotto
 Engenheiro Civil - CREA RS097.139

Luiz Augusto Hartmann
 Prefeito Municipal