



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS	MUNICÍPIO / UF MORRINHOS DO SUL/RS	BDI 1 21,02%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS									160.775,54	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	160.775,54	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	28.110,38	
1.1.1.	Composição	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	14.440,52	BDI 1	17.475,92	17.475,92	RA
1.1.2.	Composição	COMP02	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO, PARA TRANSPORTE ROLO TANDEM, ROLO LISO; VELOCIDADE MÉDIA 60 KM/H E DMT ATÉ CAPITAL 187 KM	UN	2,00	3.466,16	BDI 1	4.194,75	8.389,50	RA
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	463,76	BDI 1	561,24	2.244,96	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	102.873,54	
1.2.1.	SINAPI	94284	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	265,00	72,18	BDI 1	87,35	23.147,75	RA
1.2.2.	Composição	COMP03	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	57,20	178,81	BDI 1	216,40	12.378,08	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.230,80	2,79	BDI 1	3,38	7.540,10	RA
1.2.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	669,24	3,05	BDI 1	3,69	2.469,50	RA
1.2.5.	Composição	COMP04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	520,00	7,10	BDI 1	8,59	4.466,80	RA
1.2.6.	Composição	COMP05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	520,00	2,98	BDI 1	3,61	1.877,20	RA
1.2.7.	Composição	COMP06	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	26,00	1.431,42	BDI 1	1.732,30	45.039,80	RA
1.2.8.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.992,74	1,86	BDI 1	2,25	4.483,67	RA
1.2.9.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	597,82	2,03	BDI 1	2,46	1.470,64	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	29.791,62	
1.3.1.	SICRO	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	62,00	397,05	BDI 1	480,51	29.791,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS	MUNICÍPIO / UF MORRINHOS DO SUL/RS	BDI 1 21,02%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL TAJUVAS									160.775,54

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MORRINHOS DO SUL/RS
Local
sexta-feira, 24 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NILMAR BEHENCK LUMERTZ
CREA/CAU: CREA/SC 151.545-6
ART/RRT: 14371395

RECURSO



Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

J03

DDO

QMG

R38