

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA FIDÉLIO BERTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF PONTE PRETA /RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									145.536,43	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA DIFELIO BERTO					-	145.536,43	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.328,20	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	462,96	BDI 1	564,72	2.541,24	RA
1.1.2.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.459,12	BDI 1	1.779,83	1.779,83	RA
1.1.3.	Composição	02	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	112,00	2,20	BDI 1	2,68	300,16	RA
1.1.4.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.039,00	BDI 1	3.706,97	3.706,97	RA
1.2.			SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO					-	130.297,02	
1.2.1.	Composição	04	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	1.062,00	2,66	BDI 1	3,24	3.440,88	RA
1.2.2.	Composição	14	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	1.062,00	2,96	BDI 1	3,61	3.833,82	RA
1.2.3.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	42,48	1.074,52	BDI 1	1.310,70	55.678,54	RA
1.2.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	175,82	1,50	BDI 1	1,83	321,75	RA
1.2.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.129,32	0,59	BDI 1	0,72	1.533,11	RA
1.2.6.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.930,25	1,58	BDI 1	1,93	5.655,38	RA
1.2.7.	Composição	05	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	1.062,00	2,80	BDI 1	3,42	3.632,04	RA
1.2.8.	Composição	09	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	31,86	1.301,21	BDI 1	1.587,22	50.568,83	RA
1.2.9.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	131,86	1,50	BDI 1	1,83	241,30	RA
1.2.10.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.596,99	0,59	BDI 1	0,72	1.149,83	RA
1.2.11.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.197,69	1,58	BDI 1	1,93	4.241,54	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA FIDÉLIO BERTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF PONTE PRETA /RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									145.536,43	
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	3.527,76	
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	224,00	6,72	BDI 1	8,20	1.836,80	RA
1.3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	46,00	30,14	BDI 1	36,76	1.690,96	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					-	3.383,45	
1.4.1.	Composição	11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.062,00	1,24	BDI 1	1,51	1.603,62	RA
1.4.2.	Composição	10	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.459,12	BDI 1	1.779,83	1.779,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE PRETA /RS
Local
terça-feira, 17 de março de 2026
Data

JOAO ALEIXO BRUSCHI:24343544087
Assinado de forma digital por JOAO ALEIXO BRUSCHI:24343544087
Dados: 2026.04.15 10:41:42 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: JOÃO ALEIXO BRUSCHI
CREA/CAU: CRA RS 011.715
ART/RRT: 14310784