



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Canalização do Lajeado Torto	MUNICÍPIO / UF CARLOS GOMES / RS	BDI 1 29,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

**Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Canalização do Lajeado Torto</b>									<b>2.768.943,84</b>	
1.			<b>Canalização do Lajeado Torto</b>					-	<b>2.768.943,84</b>	
1.1.			<b>Fundação em sapata Corrida com Concreto ciclopico e Cabeceiras</b>					-	<b>977.367,10</b>	
1.1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	M3	650,00	631,00	BDI 1	815,19	529.873,50	RA
1.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	810,00	129,62	BDI 1	167,46	135.642,60	RA
1.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	15.830,00	15,25	BDI 1	19,70	311.851,00	RA
1.2.			<b>Assentamento de Pedra de concreto pré moldada com travamento tipo macho e fêmea 60x60x60 cm</b>					-	<b>1.190.264,58</b>	
1.2.1.	Composição	03	Assentamento de Pedra de concreto simples, pré moldada com travamento tipo macho e fêmea 50x50x60 cm fabricadas por concreteiras	m	8.100,00	42,55	BDI 1	54,97	445.257,00	RA
1.2.2.	Composição	01	Transporte de pedras de concreto	UN	445,00	728,00	BDI 1	940,50	418.522,50	RA
1.2.3.	Cotação	01	Pedras em concreto Simples	m³	972,00	260,00	BDI 1	335,89	326.485,08	RA
1.3.			<b>Viga de Amarração</b>					-	<b>601.312,16</b>	
1.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	810,00	85,47	BDI 1	110,42	89.440,20	RA
1.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	5.250,00	21,15	BDI 1	27,32	143.430,00	RA
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	6.700,00	15,25	BDI 1	19,70	131.990,00	RA
1.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	324,00	564,90	BDI 1	729,79	236.451,96	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARLOS GOMES / RS

Local

Responsável Técnico



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Canalização do Lajeado Torto	MUNICÍPIO / UF CARLOS GOMES / RS	BDI 1 29,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

**Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Canalização do Lajeado Torto</b>									<b>2.768.943,84</b>

quarta-feira, 27 de agosto de 2025  
Data

Nome: ANDRESSA ZAWADZKI  
CREA/CAU: RS 229681  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓