JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Planilha Orçamentária

Planillha Orçamentária							
Cliente: Município de Carlos Gomes							
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo							
Etapas	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Preço Unitário com BDI**	**Preço do Item**	**Preço do Item com BDI**
1	Confecção e Instalação da Placa de Obra	Unid.	1	1.330,56	1.607,32	1.330,56	1.607,32
2	Taxa de Mobilização	Unid.	1	1.029,60	1.243,76	1.029,60	1.243,76
	Perfuração						
3	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	m	20	105,00	126,84	2.100,00	2.536,80
4	Perfuração em 6" de 20 a 300 m	m	280	95,00	114,76	26.600,00	32.132,80
	Revestimento						
5	Tubo de Revestimento PVC Geomecânico 6"	m	20	249,48	301,37	4.989,60	6.027,44
6	Flange - Tampa de Poço 6"	Unid.	1	99,79	120,55	99,79	120,55
7	Laje de Proteção	Unid.	1	199,58	241,09	199,58	241,09
8	Cimentação Espaço Anular	m	20	29,10	35,15	582,00	703,06
	Complementação						
9	Teste de Vazão - 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE – realizado com bomba-teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	Horas	24	99,80	120,56	2.395,20	2.893,40
10	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	Unid.	1	777,00	938,62	777,00	938,62
11	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Unid.	1	997,92	1.205,49	997,92	1.205,49
12	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	m²	4	415,80	502,29	1.663,20	2.009,15
13	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	Unid.	1	414,00	500,11	414,00	500,11
14	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	Unid.	1	170,00	205,36	170,00	205,36
15	Tamponamento (Se Necessário)	m	300	9,50	11,48	2.850,00	3.442,80
Custo Total da Obra				**R$**	**R$**	**46.198,45**	**55.807,73**

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgaboardi@yahoo.com.br

JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

O poço descrito tem valor máximo estimado em R$ 55.807,73.

Carlos Gomes, 23 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JONATHAS GABOARDI
Data: 30/05/2026 11:03:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA-SC 103.205-1 – CREA-PR 222502

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgaboardi@yahoo.com.br