FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA FRALDARIO 1,50X0,60M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**Un**		**948,25**	**952,86**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2559656	24,37	25,81
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5484571	29,10	30,91
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	22,07	22,07
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0585	96,46	96,46
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,1	724,52	724,52
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,29	1,29
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52272	34,61	34,61
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**02**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO LASTRO DE MATERIAL GRANULAR DE 5CM, COMPACTAÇÃO E FORMA EM MADEIRA**	**M2**		**80,90**	**81,96**
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	M3	0,071	806,28	807,57
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	M2	0,0954545	109,13	114,96
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	1	4,02	4,25
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,05	184,26	188,05
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**03**	**PINTURA DE PISO EM CONCRETO COM TINTA PARA PISO, TRÊS DEMÃOS**	**M2**		**15,39**	**15,92**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	24,37	25,81
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,00	32,82
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	14,43	14,43
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,28	22,31	22,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**04**	**FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIAMETROS MENORES QUE 40MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU TESOURA**	**M**		**9,17**	**9,61**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1946	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442	26,17	27,75
SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	1,2	1,79	1,79
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**05**	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLOS MACIÇOS ESPESSURA DE 20CM**	**M2**		**247,98**	**255,28**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	29,29	31,11
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,062	629,49	638,96
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	148	0,67	0,67
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**06**	**PORTAO DE ABRIR 0,90X2,10 TIPO GRADIL INCLUSO GRADIL FIXO DE 0,45X2,10, INCLUSO PINTURA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**Un**		**1.435,07**	**1.441,92**
SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,89	677,14	677,14
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	1,71	11,69	11,81
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	3,2	8,33	8,33
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	29,07	30,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	25,59	27,13
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	07	REMOÇÃO DE CERCA E POSTES METÁLICOS COM REAPROVEITAMENTO DOS POSTES	M		17,76	18,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,37	25,81
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,07	30,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,29	31,11
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	08	REINSTALAÇÃO DOS POSTES METÁLICOS INLCUSO CHUMBADOR PARA ESPERA NA VIGA	Un		46,18	47,13
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	29,07	30,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,59	27,13
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	3,5	8,33	8,33
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,03	57,62	57,62
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

26/10/2026
Data

Responsável Técnico: Ana Paula Zago Jeziorski
CREA/CAU: CREA RS 235417

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA ZAGO JEZIORSKI
Data: 26/10/2026 15:57:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_