

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	MURO_01	MURO DE ARRIMO COM PEDRAS DE BASALTO ESCAFILADO EM UMA FACE (DIMENSÕES MÉDIAS DE 20X50X12CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:1:6, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:1:3, VERNIZ NA FACE APARENTE DUAS DEMÃOS, DRENO BARBACÃ DN 50 MM (REF. SINAPI 100351)	M2		570,89	584,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4044	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2249	28,14	29,88
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0391	536,71	543,73
COTAÇÃO	01	PEDRA DE BASALTO ESCAFILADO EM UMA FACE 20x50x12cm (LxCxE - dimensões médias)	UNIDADE	14	20,00	20,00
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,01955	626,92	633,03
SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1	20,46	21,27
SINAPI	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	1	28,89	29,58

COMP	TATIL_01	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 E REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 (REF. SINAPI 104658)	M2		155,32	158,31
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1	83,78	83,78
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,04	626,92	633,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34025179	23,48	24,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55098876	24,82	26,29

COMP	PISO_01	EXECUÇÃO DE PISO BASALTICO REAPROVEITADO, SOBRE ARGAMASSA 1:3, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3	M2		71,54	74,53
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,04	626,92	633,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34025179	23,48	24,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55098876	24,82	26,29

COMP	ADM_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME TCU 2622/2013 - 3,49% a 8,87%)	UNIDADE		6.649,44	7.158,56
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	135,68	146,28
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	44,25	47,39
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	117,83	126,87

COMP	PISO_02	EXECUÇÃO DE PISO BASALTICO 40x40x5cm, SOBRE ARGAMASSA 1:3, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3	M2		221,54	224,53
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,04	626,92	633,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34025179	23,48	24,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55098876	24,82	26,29
COTAÇÃO	02	PEDRA BASÁLTICA ESCAFILADA, 40x40x5cm	M2	1	150,00	150,00

COMP	PISO_03	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. (REF. SINAPI 103913)	m2		83,60	83,89
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,004295	10,61	10,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095147	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065199	28,14	29,88
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032006	27,51	29,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,127157	617,12	617,12
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00177	14,44	14,44
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,051333	2,58	2,58

COMP	SOL_01	SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (REF. SINAPI 98689)	M		228,87	230,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4311722	23,48	24,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8623444	27,97	29,69
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,739	2,46	2,46
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,042	4,69	4,69
SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2	93,86	93,86

31/03/2026

Data

 Responsável Técnico: **Jonatas Chagas**
 CREA/CAU: **RS246244**