

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	ASSENTAMENTO DE TUBO ACO GALVANIZADO DN(1 1/4", E = 3,25 MM, 3,14KG/M (NBR 5580) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		45,18	45,31
SINAPI-I	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	1	43,70	43,70
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	22,99	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	26,29	28,78
Composição	2	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PARA MEDIDOR DE NÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		1.092,11	1.101,25
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	180	4,98	4,98
SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1	1,07	1,07
SINAPI-I	1202	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	5,96	5,96
SINAPI-I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	2	45,06	45,06
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,99	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,29	28,78
Composição	3	ASSENTAMENTO DE LUYA ACO GALVANIZADO 1 1/4", E = 3,25 MM - NBR 5580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		26,38	27,07
SINAPI-I	3911	LUYA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	1	18,99	18,99
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,99	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,29	28,78
Composição	4	QUADRO DE COMANDO AÇO CARBONO TRIFASICO 380V PARA BOMBA 5.5HP 53 ESTÁGIO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		2.143,56	2.152,70
Cotação	2	QUADRO DE COMANDO AÇO CARBONO TRIFASICO 380V PARA BOMBA 5.5HP 53 ESTÁGIO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	1	2.045,00	2.045,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,29	28,78
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,99	25,07
Composição	5	BARRILETE POÇO TUBULAR PROFUNDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		2.589,69	2.610,25
SINAPI-I	3911	LUYA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	3	18,99	18,99
SINAPI-I	1796	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"	UN	2	70,05	70,05
SINAPI-I	9888	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	UN	2	56,40	56,40
SINAPI-I	12772	HIDROMETRO MULTIUATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1	1.369,32	1.369,32
SINAPI-I	21116	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"	UN	1	37,76	37,76
SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1	82,00	82,00
SINAPI-I	4180	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	15	17,24	17,24
SINAPI-I	10411	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1	266,67	266,67
SINAPI-I	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	1	43,70	43,70
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	22,99	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	26,29	28,78
Composição	6	ASENTAMENTO DE TUBO PEAD DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE DN 40 MM, ESPESSURA 3,7, PE 100, SDR 11, PN 16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m		17,35	17,40
Cotação	3	TUBO PEAD DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE DN 40 MM, ESPESSURA 3,7MM, PE 100, SDR 11, PN 16	m	1	16,95	16,95
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108	26,29	28,78
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0054	22,99	25,07
Composição	7	ASSENTAMENTO DE LUYA UNIAO DE COMPRESSÃO COM ADAPTADOR AZUL PP P/PEAD 40 MM - PN 16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		38,70	39,70
Cotação	4	UNIAO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 PP P/PEAD 40 MM	Unid	1	27,50	27,50
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4006	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1154	22,36	24,31
Composição	8	ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD R.F. 40 X 1 1/4" - PN 16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		20,84	21,33
Cotação	5	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 PP P/PEAD 40MMx11/4"	Unid	1	15,25	15,25
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,006	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2003	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577	22,36	24,31
Composição	9	BASE CONCRETO FCK 25 MPA COM TELA Q283, ESPESSURA 15 CM E LASTRO DE BRITA Nº 1, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		89,47	91,79
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,05	170,06	175,21
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1	3,39	3,67
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,15	125,70	134,50
SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	2,45	12,95	13,00
SINAPI	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	0,15	179,92	182,17

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	10	CHAVE BÓIA SEM FIO, 800 METROS VIA RÁDIOP, CENTRAL EMISSORA, CENTRAL RECEPTORA, 2 FONTES 12V 127/220V PARA RESERVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.561,00	2.580,32
Cotação	6	CHAVE BÓIA SEM FIO, 800 METROS VIA RÁDIOP, CENTRAL EMISSORA, CENTRAL RECEPTORA, 2 FONTES 12V 127/220V PARA RESERVATÓRIO,	Unid	1	2.350,00	2.350,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	28,75	31,45

Composição	11	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - DOSADOR DE CLORO EM PASTILHA PARA REDE PRESSURIZADA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CLORAÇÃO 15M³/H, PRESSÃO TRABALHO 120MCA	Unid		1.863,72	1.871,11
Cotação	7	DOSADOR DE CLORO EM PASTILHA PARA REDE CAPACIDADE MÁXIMA DE CLORAÇÃO 15M³/H, PRESSÃO PRESSURIZADA, TRABALHO 120MCA.	Unid	1	1.480,00	1.480,00
SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	2	2,15	2,15
SINAPI-I	9895	UNIAO PVC, SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	16,14	16,14
SINAPI-I	9906	UNIAO PVC, SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	9,58	9,58
SINAPI-I	7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	10,40	10,40
SINAPI-I	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2	38,20	38,20
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	0,87	0,87
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1	4,98	4,98
SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1	10,75	10,75
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,235	87,87	87,87
SINAPI-I	3522	JOELHO PVC, SOLDABEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	2,91	2,91
SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1	82,00	82,00
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,275	99,55	99,55
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,3275	2,32	2,32
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6156	22,99	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6156	26,29	28,78

Itapuca 29/10/2015

Data

Responsável Técnico: OLMIRO SERAFINI ECO
CREA/CAU: MT 3.798-D