

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DE CAÇAMBA 026 M³, MATERIAL ESCAVADO DA VALA (0,8X 1,00)M, AF_08/2023	m³		6,98	7,24
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0382	152,42	156,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0521	22,36	24,31
Composição	02	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO E HIDROMETRO, VAZÃO 1,5 M³/H, PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN 20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL	Unid		494,83	501,83
SINAPI-I	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1	166,29	166,29
SINAPI-I	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,306	28,68	28,68
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,072	99,55	99,55
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,396	2,31	2,31
SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1	78,49	78,49
SINAPI-I	12769	HIDROMETRO UNIATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1	157,82	157,82
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265	22,99	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265	26,39	28,89
Composição	03	ASSENTAMENTO TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 40 MM, PE-100, PE 100, PN 12,5, SDR 13,6, E= 3,0 MM DE ESPESURA DE PAREDE, PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (NBR 15561), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		17,60	17,63
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0054	22,36	24,31
Cotação	1	TUBO PEAD DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE DE 40 MM, PE 100, PN 12,5, SDR 13,6 E= 3 MM	m	1	17,25	17,25
Composição	04	ASSENTAMENTO TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 25 MM, PE-100, PE 100, PN 16, SDR 11, E = 2,3 MM DE ESPESURA DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA (NBR 15561), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		8,50	8,53
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0054	22,36	24,31
Cotação	2	TUBO PEAD DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE DE 25 MM, PE 100, PN 16, SDR 11 E= 2,3 MM	m	1	8,15	8,15
Composição	05	TE DE COMPRESSÃO PP P/PEAD DE REDUÇÃO 40x25x40 MM - PN 16, ADAPTADOR AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		54,67	55,48
Cotação	3	TEE DE REDUÇÃO COMPRESSÃO PP P/PEAD DE 40x25x40 MM - PN 16	Unid	1	45,20	45,20
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0198	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1731	22,36	24,31
Composição	07	ASSENTAMENTO DE TUBO PS1 DE CONCRETO DE 600 MM COM ENCAIXE MACHO E FEMEA PARA, ABRIGO DE REGISTROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		244,72	247,57
SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	116,71	116,71
Cotação	7	TAMPA DE CONCRETO FCK 20 MPAPARA TUBO DE CONCRETO DE 600 MM, E = 2 CM ARMA COM MALHA DE AÇO 5 MM, E GANCHO EM FORMA DE U PARA REMOÇÃO	Unid	1	70,00	70,00
SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1	58,01	60,86
Composição	09	REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL PEAD DE 40 MM, ADAPTADOR AZUL A COMPRESSÃO, PE100, PN 16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		138,07	139,07
Cotação	6	REGISTRO RÁPIDO PEAD DE 40 MM, ADAPTADOR AZUL A COMPRESSÃO, PE 100, PN 16	UNID	1	108,50	108,50
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4006	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1154	22,36	24,31
Composição	10	LIGAÇÕES DOMICILIARES - COLAR DE TOMADA COM TRAVA, PP P/ PEAD 40mmX 1" PARA TUBO POLIETILENO + COTOVELO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD R.M. 25mmX 1" - PN 16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		52,93	54,63
Cotação	8	COLAR DE TOMADA COM TRAVA PP P/ PEAD 40 X 1" PARA TUBO POLIETILENO	Unid	1	18,20	18,20
Cotação	11	COTOVELO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD R.M. 25mm X 1" - PN 16	Unid	1	15,55	15,55
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0198	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5992	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2813	22,36	24,31
Composição	11	LIGAÇÕES DOMICILIARES - COLAR DE TOMADA COM TRAVA, PP P/ PEAD 25 MM X 1" PARA TUBO POLIETILENO + COTOVELO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD R.M. 25 MM X 1" - PN 16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		45,58	47,28
Cotação	9	COLAR DE TOMADACOM TRAVA, PP P/ PEAD 25 X 3/4" PARA TUBO POLIETILENO	Unid	1	10,85	10,85
Cotação	11	COTOVELO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD R.M. 25mm X 1" - PN 16	Unid	1	15,55	15,55
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0198	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5992	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2813	22,36	24,31
Composição	12	ASSENTAMENTO DE UNIÃO A COMPRESSÃO COM ADAPTADOR AZUL PP P/PEAD 40 MM - PN 16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		32,59	33,21
Cotação	12	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 40mm - PN 16	Unid	1	25,50	25,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,204	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1154	22,36	24,31

Composição	8	ASSENTAMENTO DE UNIÃO A COMPRESSÃO COM ADAPTADOR AZUL PP P/PEAD 25 MM - PN 16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		21,39	22,01
Cotação	5	UNIÃO DE COMPRESSÃO COM ADAPTADOR AZUL PP P/PEAD 25 MM - PN 16	Unid	1	14,30	14,30
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,204	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1154	22,36	24,31

Composição	13	ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE REDUÇÃO A COMPRESSÃO COM ADAPTADOR AZUL PP P/PEAD 40 MM X 25 MM - PN 16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid		28,14	28,76
Cotação	13	UNIÃO REDUÇÃO A COMPRESSÃO PP P/PEAD 40 X 25 MM - PN 16	Unid	1	21,05	21,05
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132	18,62	18,62
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,204	20,90	22,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1154	22,36	24,31

05/01/2026

Data

Responsável Técnico: OLMIRO SERAFINI ECO
CREA/CAU: Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D