

## Planilha de Orçamento GLOBAL

14/05/2026  
Page 1 of 1Obra:024 - Recuperação Pontual do Pavimento Intertravado Potreiro Grande  
Cliente: P M Sentinela do SulEndereço:  
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	MO/Serviço (BDI)	
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>					
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	1.052,49	45,13 (ES: 96,12%)	
			2.631,23 (28,82%)	112,83 (28,82%)	2.744,06
<b>Total de SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>2.631,23</b>	<b>112,83</b>	<b>2.744,06</b>
<b>2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					
100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,00	H	0,93	126,68	
			4,65 (28,82%)	633,40 (28,82%)	638,05
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	H	1,75	149,39	
			17,50 (28,82%)	1.493,90 (28,82%)	1.511,40
<b>Total de ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			<b>22,15</b>	<b>2.127,30</b>	<b>2.149,45</b>
<b>3. PREPARO DE SUBLEITO</b>					
72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.450,00	M2	2,45	0,75	
			3.552,50 (28,82%)	1.087,50 (28,82%)	4.640,00
73817/2 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	45,00	M3	109,14	13,23	
			4.911,30 (28,82%)	595,35 (28,82%)	5.506,65
<b>Total de PREPARO DE SUBLEITO</b>			<b>8.463,80</b>	<b>1.682,85</b>	<b>10.146,65</b>
<b>4. PAVIMENTAÇÃO</b>					
85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	50,00	M	23,90	2,06	
			1.195,00 (28,82%)	103,00 (28,82%)	1.298,00
83717 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	50,00	M	158,18	4,38	
			7.909,00 (28,82%)	219,00 (28,82%)	8.128,00
72967 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	30,00	M	460,81	2,95	
			13.824,30 (28,82%)	88,50 (28,82%)	13.912,80
92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURA L DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1.450,00	M2	92,35	14,60	
			133.907,50 (28,82%)	21.170,00 (28,82%)	155.077,50
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>156.835,80</b>	<b>21.580,50</b>	<b>178.416,30</b>
<b>6. SERVIÇOS FINAIS</b>					
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	6,00	M3	15,27	27,19	
			91,62 (28,82%)	163,14 (28,82%)	254,76
AB0003 LIMPEZA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	1.450,00	M2	0,00	1,34 (ES: 96,12%)	
			0,00 (28,82%)	1.943,00 (28,82%)	1.943,00
<b>Total de SERVIÇOS FINAIS</b>			<b>91,62</b>	<b>2.106,14</b>	<b>2.197,76</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>168.044,60</b>	<b>27.609,62</b>	<b>195.654,22</b>