

Local: ESTRADA PARA SANTO ANTÔNIO

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão-de-Obra

Item	SINAPI	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total		
					Mão-de-obra	Material	Total	Mão-de-obra	Material	Total
1		EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - Área: 1.960,00m²						42.140,85	232.631,54	274.772,39
1.1	Próprio	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, 30cm base x 7cm alt.	m	490,00	23,44	28,54	51,98	11.485,60	13.984,60	25.470,20
1.2	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	1.960,00	2,01	0,76	2,77	3.939,60	1.489,60	5.429,20
1.3	96396	Construção de base para pavimentação de brita graduada simples com espessura de 6cm	m³	108,78	10,73	197,58	208,31	1.167,21	21.492,75	22.659,96
1.4	95878	Transporte da base de brita graduada com caminhão basculante de 10m³, em via urbana (Unid. m³xkm) - DMT: 48km	Txkm	12.009,31	0,20	1,90	2,10	2.401,86	22.817,69	25.219,55
1.5	Próprio	Execução pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	m²	1.813,00	0,58	4,16	4,72	1.015,28	7.542,08	8.557,36
1.6	Próprio	Revestimento asfáltico com CBUQ Cap 50/70 - esp:5cm	m²	90,65	228,84	1.678,20	1.907,04	20.744,35	152.128,83	172.873,18
1.7	95878	Transporte do CBUQ CAP 50/70 com caminhão basculante em via pavimentada - DMT: 48km	Txkm	6.934,73	0,20	1,90	2,10	1.386,95	13.175,99	14.562,94

TOTAL	42.140,85	232.631,54	274.772,39
--------------	------------------	-------------------	-------------------


 Rui T. Lewiski - Engº. Civil
 CREA-RS 041568
 R.N. 220312099-1