

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CPU 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS		0,00	20.882,48
SICRO	P9812	Engenheiro	mês	0,5	0,00	28.878,74
SICRO	P9840	Encarregado geral	mês	0,5	0,00	12.886,21
Composição	CPU 06	PRÉ LAJES - PRÉ FABRICADAS	CJ		0,00	32.096,40
SICRO	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	54,6	0,00	85,79
SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1692	0,00	12,67
SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	9	0,00	537,75
SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	9	0,00	69,35
SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	9	0,00	3,66
SICRO	5909007	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre	t	21,6	0,00	22,12
SICRO	5914539	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	tkm		0,00	1,24
SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm		0,00	0,80

25/11/2025

Data

Responsável Técnico:

Nataaniel A. F. De Carli

CREA/CAU:

RS-223505