MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
OBJETO: EXECUÇÃO DE PISO POLIDO EM CONCRETO USINADO E POLIDO-
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO ROCKENBACH N. - SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE (831,00)m² DE PISO POLIDO C/E=10CM ,ARMADO COM TELA DE AÇO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

MATERIAIS E MÃO DE OBRA
ORÇAMENTO - JULHO/2026

Item	codigo sinapi	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.	Material	VALOR (R$) M. de Obra	Subtotal	C/BDI(25,00%)	SOMA/ITENS
1.0		SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS							R$ 104.498,25
1.1		FORNESCIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	m³	83,10	670,00	0,00	R$ 55.677,00	R$ 55.677,00	
1.2		APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 4.2mm . Q.138(2.2 Kg/m²- MALHA 10X10CM	m²	831,00	15,00	0,00	R$ 12.465,00	R$ 12.465,00	
1.3		EXECUÇÃO DO POLIMENTO DO PISO	m²	831,00		35,00	R$ 29.085,00	R$ 36.356,25	
1.4									
1.5									
2.0									R$ 0,00
2.1									
2.2									
2.3									
2.4									
2.5									
		Total							R$ 104.498,25
							S/BDI	VALOR BDI	
		Total (R$): VALOR DO BDI(25,00%)				1,00	R$ 97.227,00	R$ 7.271,25	

São José do Inhacora, 20 de Julho de 2026

Prefeito Municipal
Ademir Jose Schneider

Resp. Técnico
Rui T Lewiski - CREA RS041568

Scanned with CamScanner