PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO INHACORÁ-RS	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF) ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA CENTRAL - TRECHO STO ANTONIO P/ S.JOSÉ
	ÁREA:	3600 m²
	LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA CENTRAL - STO.ANTONIO A SÃO JOSÉ
	DATA:	JULHO DE 2026
	BDI	20,50%

ORÇAMENTO

Item	SERVIÇO	Unidade	Quantidade	PREÇO UNIT.(R$)/Sem BDI		PREÇO UNIT.(R$)/com BDI		PREÇO TOTAL(R$)com /BDI	
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Material	Mão de obra
1	**MATERIAL - BASE E SUB BASE - EXECUÇÃO P/CONTA PREFEITURA**								
1.1	SUB-BASE DE RACHÃO, espesura de 15cm compactado , rendimento 1m³/6,30m²	m³	572,00	115,00	PREF			65.780,00	
1.2	BASE BRITA GRADUADA COMPOSTA POR:	m³	720,00	120,00	PREF			86.400,00	
PROPORÇÃO MISTURA DA BRTIA GRADUADA	BRITA 2 (40%) BRITA 1 (15%) PEDRISCO (5%) PÓ DE BRITA (40%)								
	SUBTOTAIS - MATERIAS ENTREGUES NO LOCAL DA OBRA							**152.180,00**	**0,00**
	TOTAL DO ITEM - 01							**152.180,00**	
2	**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA**								
2	**REVESTIMENTO ASFALTICO - RM-1C - 6KG/m² , ESPESSURA DE 5cm**								
2.1	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF , MISTURA E APLICAÇÃO NO TRECHO	m²	3150,00		24,00		28,92		91.098,00
2.2	PEDRISCO e=5cm- PARA MISTURA C/EMULSÃO 120 KG/m³ de pedrisco	m³	157,50	115,00				18.112,50	
2.3	(PMF) com capa selante, Emulsão Asfáltica RM-1C - proporção de 6kg/m²	kg	18900,00	6,00		7,23		136.647,00	
	TOTAL DO ITEM - 02 , (Material + Mão de Obra)							**245.857,50**	
								0,00	
	TOTALCOM BDI							**245.857,50**	

Total Geralcom BDI	**R$**	**398.037,50**

São José do Inhacorá, 20 de agosto de 2026

Rui T. Lewiski
Eng. Civil - CREA-RS041568

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

OBRA:	NTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF) ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA CENTRAL - TRECHO STO ANTONIO P
ÁREA:	3600 m²
LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA CENTRAL - STO.ANTONIO A SÃO JOSÉ
DATA:	jul/26
BDI:	20,50%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	MESES							
		(R$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	BASE E SUB-BASE - EXECUTADO PELA PREFEITURA	152.180,00	50%	76.090,00	50%	76.090,00				152.180,00
2.1	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PMF , MISTURA E APLICAÇÃO NO TRECHO	91.098,00	30%	27.329,40	35%	31.884,30	35%	31.884,28		91.097,98
2.2	PEDRISCO	18.112,50	30%	5.433,75	35%	6.339,38	35%	6.339,38		18.112,51
2.3	(PMF) com capa selante, Emulsão Asfáltica RM-1C - proporção de 6kg/m²	136.647,00	30%	40.994,10	35%	47.826,45	35%	47.826,45		136.647,00
		-		-		-		-		-
TOTAIS		398.037,50	37,65%	149.847,25	40,73%	162.140,13	21,62%	86.050,11		398.037,49
ACUMULADO			37,65%	149.847,25	78,38%	311.987,38	100,00%	398.037,49	100%	398.037,49

São José do Inhacora
Agosto de 2026

Responsável Técnico
Rui T. Lewiski
Eng. Civil CREA-RS041.568

Scanned with CamScanner